

3 Priedas

Dendrologijos ekspertė
Mg biol. Aiva Bojare (Aiva Bojāre)
Veislių ir biotopų ekspertė
Dr. Silv. Inga Straupe

***Asarės dvaro parko* bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas**

Asarės dvaro parkas panašus į **parko pievos biotopą**. Parkas tvarkomas, jame yra biologine prasme senų medžių eilės, alėjos ir grupės. Dominuojančios laukinės rūšys – liepa paprastoji (*Tilia cordata*), mažiau – klevas paprastasis (*Acer platanoides*), paprastasis ąžuolas (*Quercus robur*). Aptinkami ir karpotieji beržai (*Betula pendula*), paprastoji eglė (*Picea abies*), paprastoji pušis (*Pinus sylvestris*), vinkšna paprastoji (*Ulmus laevis*), paprastasis uosis (*Fraxinus excelsior*), paprastoji ieva (*Padus avium*) ir gluosnis (*Salix sp.*). Aplink biologine prasme senus medžius krūmų mažai. Parke suformuotas obelių sodas.

Vietomis pionierinės rūšys formuoja grupes, aplink kurias yra ir krūmų – paprastasis lazdynas (*Corylus avellana*) ir europinis ožekšnis (*Euonymus europeus*).

Iš saugomų laukinių augalų parke konstatuojamas karpotasis ožekšnis (*Euonymus verrucosus*).

Iš viso parke konstatuota **11 svetimžemių medžių taksonų** – šeši spygliuočių ir penki lapuočių taksonai (žr. 2 lentelę). Svetimžemių medžiai ir krūmai – tuopos (*Populus spp.*), sibirinis kėnis (*Abies sibirica*), didžioji pocūgė (*Pseudotsuga menziesii*), pilkasis kėnis (*Abies concolor*), baltažiedės robinijos (*Robinia spp.*), vakarinė tuja (*Thuja occidentalis*), europinis maumedis (*Larix decidua*), darželinis pupmedis (*Laburnum spp.*), žirniašklis puskiparisis (*Chamaecyparis pisifera* 'Filifera'). vyšnios (*Cerasus spp.*). Parke daug krūmų grupių – dominuoja girandolė (*Philadelphus sp.*), paprastoji alyva (*Syringa vulgaris*) ir alyvos (*Syringa sp.*), rečiau – spirėjos (*Spiraea*), japoninė lanksva (*Spiraea japonica cv.*), totorinis sausmedis (*Lonicera tatarica*), baltoji sedula (*Swida alba*), kalninis serbentas (*Ribes alpinum*), putinalapis pūslenis (*Physocarpus opulifolius*), paprastoji karagana (*Caragana arborescens*), taip pat lysvėje kartu su daugiamečiais sodiniais auga kelios tunbergo raugerškio rūšys (*Berberis thunbergii cv., viena iš jų "Erecta"*), gulsčiasis kaulenis (*Cotoneaster horizontalis*), mažoji žiemė (*Vinca minor*), dygialapė mahonija (*Mahonia aquifolia*) ir horizontalusis kadagys (*Juniperus horizontalis*). Dauguma svetimžemių taksonų, ir medžių, ir krūmų pasodinti per pastaruosius 5-20 metų. Parke auga ir invazinėmis laikomos svetimžemių krūmų rūšys – šermukšniapapė lanksvūnė (*Sorbaria sorbifolia*) ir varpinė medlieva (*Amelanchier spicata*). Kadangi parkas tvarkomas, krūmų grupės ribotos ir rūšys toliau neplinta.

Ištirtoje teritorijoje iš viso konstatuota laukinių rūšių **keturi medžiai-senoliai** ir **trys galimi medžiai-senoliai**: beržas – galimas medis-senolis; paprastoji liepa – keturi medžiai-senoliai ir du galimi medžiai-senoliai; taip pat vienas svetimžemių taksono medis-senolis – sibirinis kėnis (žr. 1 ir 2 lenteles).

Vienas medis-senolis vertinamas kaip gero vitališkumo (2), keturi medžiai-senoliai ir galimi medžiai-senoliai – vidutinio vitališkumo (3), vienas medis-senolis – silpno (4) ir vienas – karpotasis beržas – labai silpno (5) vitališkumo. Beržo vaizdingoji vertė prarasta, bet jis yra vietoje, kuri tiesiogiai nekelia pavojaus lankytojų saugumui, todėl jį galima išsaugoti kaip struktūrą biologinei įvairovei užtikrinti.

Iš viso parke dominuojančių didelių laukinių medžių vitališkumas vertinamas kaip **geras (2) ir vidutinis (3)**. Puikaus (1) vitališkumo yra atskiri naujai pasodinti medžiai ir sibirinis kėnis.

Senų medžių kamienai dengiami kerpėmis, samanomis. Ant atskirų medžių yra medžio grybo. Konstatuoti išduobti medžiai, su storomis, nudžiūvusiomis šakomis, kurie ypatingai svarbūs bestuburiams.

Miškingoje dalyje **žolyną formuoja plačialapių miškui** būdingos rūšys – triskiautė žybuoklė (*Hepatica nobilis*), geltonžiedis rūtenis (*Corydalis spp.*), kvapioji našlaitė (*Viola odorata*), miško tulpė (*Tulipa sylvestris*), geltonžiedė plukė (*Anemone ranunculoides*) ir pavasarinis švitriešis (*Ficaria verna*).

Vejos dalis atvirose vietose intensyviai tvarkoma, yra nedaug rūšių (paprastoji kiaulpienė (*Taraxacum officinale*), miglė (*Poa spp.*), paprastoji šunažolė (*Dactylis glomerata*), paprastoji garšva (*Aegopodium podagraria*)), kurios priklauso prie derlingoms žemėms būdingų rūšių arba piktžolių, kurios gerai išgyvena mindžiojimą.

Keliose vietose parke yra drėgnesnių vietų, kurios anksčiau, galimai, funkcionavo kaip tvenkiniai.

Atmirusios medienos praktiškai nėra, konstatuotos didelės nuolaužos viename iš apaugusių tvenkinių.

Svarbūs biologinei įvairovei (vabzdžiams, vorams) yra akmeninės tvoros fragmentai aplink dvaro parką.

1 lentelė

Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai, taip pat medžiai-senoliai ir galimi medžiai-senoliai

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
1.	<i>Betula pendula</i>	Karpotasis beržas	276	5	Pusiau atmiręs, vainike mažai gyvų šakų. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	Parko tvarkomoje dalyje
2.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	364 (1,2 mh)	3	PV dalyje 1 mh atvira tuštuma, puvinys; vainiko nudžiūvusios ir nulūžusios šakos; MEDIS-SENOLIS	Liepų alėjos V dalis
3.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	505	3	P dalyje prie apačios atvira tuštuma; puvinys, kamienas be žievės; apie 5 mh sulūžusi griaučių šaka, vainiko	Liepų alėjos V dalis

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
					nudžiūvusios ir nulūžusios šakos. MEDIS-SENOLIS	
4.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	344	3	Kamienas iš šonų plokščias; vainiko nudžiūvusios ir nulūžusios šakos GALIMAS MEDIS-SENOLIS	Nuo sporto aikštelės į P pusę arčiau kelio.
5.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	308	2	Eilėmis pasodinti sodiniai, iš viso aštuoni medžiai, kiti žemiau p300 cm	Palei sporto aikštelės R dalį.
6.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	350	2		Parko tvarkomoje dalyje
7.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	338	2	Šiek tiek pakrypęs ŠR kryptimi; vainike šiek tiek nudžiūvusių šakų. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	Nuo rūmų griuvėsių į V.
8.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	384	4	Iš V pusės iš apačios iki 4 mh iš dalies atvira tuštuma, vainike daug nudžiūvusių šakų, puvinys, MEDIS-SENOLIS	Nuo parko ŠV dalyje esančio ūkinio pastato į P.
9.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	515	3	Apie 6 mh P dalyje nulūžusi didelė šaka; apie 9 mh P dalyje atvira tuštuma vietoje anksčiau nulūžusios šakos, puvinys; MEDIS-SENOLIS	Liepų alėjos R dalis.

2 lentelė

Parke konstatuoti svetimžemių medžių ir krūmų taksonai ir galimi medžiai-senoliai.

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
1.	<i>Cerasus sp.</i>	Vyšnios	-	2		Kelkraštyje palei ŠR dalį

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
2.	<i>Populus sp.</i>		152	2		Tvenkinio R ir PR dalis
3.	<i>Populus sp.</i>		148	2		Tvenkinio R ir PR dalis
4.	<i>Populus sp.</i>		114	2		Tvenkinio R ir PR dalis
5.	<i>Populus sp.</i>		155	2		Tvenkinio R ir PR dalis
6.	<i>Populus sp.</i>		169	2		Tvenkinio R ir PR dalis
7.	<i>Populus sp.</i>		165	2		Tvenkinio R ir PR dalis
8.	<i>Populus sp.</i>		144	2		Tvenkinio R ir PR dalis
9.	<i>Populus sp.</i>		137	2		Tvenkinio R ir PR dalis
10.	<i>Populus sp.</i>		166	2		Tvenkinio R ir PR dalis
11.	<i>Rhus typhina</i>		-	2	Krūmas	Nuo tuopų grupės į V
12.	<i>Abies sibirica</i>	Sibirinis kėnis	273	1	MEDIS-SENOLIS	Nuo tvenkinio šiek tiek į Š, takelių sankryžos kampas
13.	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Didžioji pocūgė	37	2	Jaunas medis	Nuo sibirinio kėnio į R
14.	<i>Abies concolor</i>	Pilkasis kėnis	62	1	Jaunas medis	Nuo sibirinio kėnio į R
15.	<i>Robinia sp.</i>	Robinija		2		Parko tvarkomos dalies centras, nuo sibirinio kėnio į ŠR, lanksvūnių grupės Š dalis.
16.	<i>Thuja occidentalis</i>	Vakarinė tuja	127	2		
17.	<i>Thuja occidentalis</i>	Vakarinė tuja	114	2		Parko tvarkomos dalies Š dalis
18.	<i>Thuja occidentalis</i>	Vakarinė tuja	127	2		Parko tvarkomos dalies Š dalis
19.	<i>Thuja occidentalis</i>	Vakarinė tuja	99	2		Parko tvarkomos dalies Š dalis
20.	<i>Abies concolor</i>	Pilkasis kėnis	39	1	Jaunas medis	Parko tvarkomos dalies Š dalis
21.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	202	2	Vainike šiek tiek nudžiūvusių šakų	Sporto aikštelės Š galas
22.	<i>Abies concolor</i>	Pilkasis kėnis	15	2		Nuo sporto aikštelės į P pusę arčiau kelio.
23.	<i>Laburnum sp.</i>	Pupmedis	-	2	Krūmas	Nuo rūmų griuvėsių į Š.
24.	<i>Chamaecyparis pisifera 'Filifera'</i>	Žirniašėklis puskiparisis	-	1	Jaunas medis	Takelio, kuris eina skersai parko tvarkomai daliai

ASARĒS DVARO PARKO bioloģinās ģvairovās vartinimas

Rodiklius	Vartinimas (tařkai)	Rodiklius	Vartinimas (tařkai)
Natūralios buveinās	1	Ūkinā veikla	0
Vaizdingoji aplinka	0	Ryřis su biotopais	2
Iř VISO:			3



1 pav. **Bioloģiskai senū medģiu eilā** – svarbus orientyras ir judājimo koridorius veislāms. Medģiai apaugā samanomis ir kerpāmis



2 pav. **ģagari drāgnoje pievoje** – natūrali buveinā



3 pav. **Medģio ertmā** – susidarā nupjovus řakā. Natūrali buveinā



4 pav. **Akmens tvoros eilās liekanos** – svarbus orientyras veislāms judāti. Natūrali buveinā



5 pav. **Tvenkins su ģvairialypiu krařtovaizdģiu ir lūģtvāmis** – natūrali buveinā



6 pav. **Iř dalies nudģiūvās medģis, nepanaudota klātis iř tolumoje rūmū griuvāšiai su skliautiniais rūšiais** – natūralios buveinās. Fragmentuotās krařtovaizdis

SIA „Veido vidi”
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. pařtas: kristine.dreja@gmail.com

„Dvarģ ir rūmģ parkģ Ģiemgalos planavimo regione ir
Panevāģio bei řiauliu apskrityse tyrimas”
„Nuotaikinga kelionā po dvarģ parkus bet kuriuo metģ
laiku” Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Bioloģinās ģvairovās rodiķliai
Asarās dvaro parkas

Priedas Nr.3 10.1.2 skirsnis



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Augalija
	Vejos teritorija, aikštelės
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Sporto aikštelė
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Kelių infrastruktūra
	9. Vietiniai medžių taksonai ir Nr. lentelėje
	20. Svetimžemių medžių taksonai ir Nr. lentelėje
	Krūmų grupės
	Nuosavybės ribos

EKSPLIKACIJA	
①	Asarės dvaro griuvėsiai
②	Sodininko namelis (dabar Asarės kraštotyros muziejus)
③	Ūkinis pastatas
④	Sporto aikštelė
⑤	Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus kraštotyros ekspozicija)
⑥	Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis namas)
⑦	Spirito varykla griuvėsiai
⑧	Dvaro svirnas
⑨	Atmintina vieta Asarės valsčiuje represuotiems gyventojams
⑩	Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia
⑪	Paminklas 1919-1920 metais žuvusiems Augškurzemės partizanams

PASTABOS

1. Asarės dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės
vertinimas – Asarės dvaro parkas

Priedas Nr.3 10.1.1 skirsnis

Dendrologijos ekspertė
Mg biol. Aiva Bojare (Aivas Bojāre)
Veislių ir biotopų ekspertė
Dr. Silv. Inga Straupe

Kronvircavos dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas

Kronvircavos dvaro parką sudaro dvi skirtingos dalys, kurias skiria automobilių kelias: tvarkoma parko dalis panaši į parko tipo pievos biotopą, o netvarkoma parko dalis apaugusi ir virto plačialapių medžių miško biotopu.

Tvarkomoje parko dalyje aptinkamos biologiškai senų medžių eilės, alėjos ir grupės. Dominuojančios rūšys – paprastasis ąžuolas (*Quercus robur*), liepos (*Tilia spp.*) ir paprastasis klevas (*Acer platanoides*). Išliko senųjų olandiškųjų liepų (*Tilia x europea*) alėja. Aptinkamos ir kitokios medžių rūšys. Vietomis aptinkamos jaunos paprastosios liepos, blindės (*Salix caprea*), rečiau obelys (*Malus sp.*), kurias supa krūmai, ypatingai dominuoja paprastasis lazdynas. Yra jaunų gudobelių (*Crataegus spp.*), paprastojo raugerškio (*Berberis vulgaris*), vietomis rožių (*Rosa sp.*).

Senųjų medžių kamienai apaugę kerpėmis ir samanomis. Ant atskirų medžių aptinkami grybai. Daugelis medžių išdotti, su senomis, taip pat ir nudžiūvusiomis šakomis, kurios ypatingai svarbios bestuburiams. Žemę kloja plačialapiam miškui būdingos rūšys – triskiautė žybuoklė (*Hepatica nobilis*), geltonžiedės ir baltažiedės plikės (*Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*), geltonžiedis šalmutis (*Galeobdolon luteum*) ir pavasarinis švitriešis (*Ficaria verna*).

Tarp medžių yra didelės aikštelės – pievos su veja. Žolėje auga tik kelios rūšys (paprastoji kiaulpienė *Taraxacum officinale*, paprastoji garšva *Aegopodium podagraria*, paprastoji šunažolė *Dactylis glomerata* ir kiti žoliniai augalai), kurios priklauso prie derlingoms žemėms būdingų rūšių arba piktžolių, kurios gerai išgyvena mindžiojimą.

Parko tvarkomoje dalyje yra tvenkinių kompleksas, iš dalies apaugęs aukšta žole – paprastąja nendre *Phragmites australis*, siauralape svendra *Typha spp.*, miškine notra *Scirpus sylvatica* ir karklais *Salix spp.*, taip pat vandens augalais. Tvenkiniams atnaujinti reikia iš jų išrėsti vandens augaliją ir pakrantėje nušienauti žolę ir išvalyti krūmus.

Atmirusi mediena aptinkama tik atskirose vietose.

Gamtos apsaugos valdybos gamtos duomenų valdymo sistemos „Ozols“ duomenimis parko tvarkomoje dalyje registruotas medis-senolis – parastoji liepa ir galimas medis-senolis – paprastasis ąžuolas, taip pat viena ypatingai saugoma rūšis, kuriai formuojami mažieji draustiniai – niūraspalvis auksavabalis *Osmoderma eremita* gyvajame medyje.

Netvarkomojoje parko dalyje susiformavo plačialapio miško biotopas, kur dominuoja vietiniai medžių ir krūmų taksonai. Čia yra skirtingo amžiaus augalija – ir biologiškai seni medžiai, jų grupės, ir natūraliai atsinaujinę medžiai, taip pat pionierinės medžių rūšys. Iš medžių daugiausia dominuoja lapuočiai – didelių dimensių paprastieji ąžuolai (*Quercus robur*, žr. 1 lentelę), paprastasis klevas (*Acer platanoides*), europinė liepa (*Tilia cordata*, didžiausio medžio apimtis – p370 cm), uosis paprastasis *Fraxinus excelsior* (galimai didžiausias medis – p237 cm). Pamiškėje dominuoja plačialapiams miškams būdingos vietinių krūmų rūšys – paprastoji ieva (*Padus avium*), paprastasis lazdynas (*Corylus avellana*), europinis ožekšnis (*Euonymus europeus*), rečiau – blindės (*Salix caprea*). Daug atkritusių medžių (daugiausia, uosis paprastasis), taip pat didelių dimensių. Palei kelkraštį – baltalksnis (*Alnus incana*), klevas uosialapis (*Acer negundo*), karklai (*Salix sp.*). Palei parko ŠV dalyje esantį tvenkinį Š krante fragmentais išliko senųjų olandiškųjų liepų (*Tilia x europea*, žr. 1 lentelę) alėjos elementų (galimai, istoriniai sodiniai). Palei parko Š vidurinę dalį aikštelės arba pievos, kurios apaugo krūmokšniais. Š dalyje suaugo jaunos gudobelės (*Crataegus sp.*), greičiausiai sėklininkės. Nors augimui įtakos turi natūralios kliūtys – trupėjimas, tačiau dėl derlingos žemės aikštelės greitai apauga krūmokšniais.

Senųjų medžių kamienai apaugę kerpėmis ir samanomis. Ant atskirų medžių aptinkami grybai. Gausiai konstatuota atmirusios medienos (daugiausia didelių dimensių uosių), kaip lūžtuvės ir skirtingo yrimo lygio (su žieve, be žievės). Daugumoje atveju tai susidarė natūraliai. Vietomis yra drėgnesnių vietų, kurios pajvairina aplinką. Žemės dangą sudaro miškui būdingos rūšys – akacijos (*Anemone spp.*), geltonžiedis šalmutis (*Galeobdolon luteum*), kašubinis vėdrynas (*Ranunculus cassubicus*) ir pavasarinis švitriešis (*Ficaria verna*).

Bendrai ištirtoje teritorijoje konstatuoti tik **trys svetimžemių lapuočių taksonai** – olandiškoji liepa (*Tilia x europea*), paprastasis kaštonas (*Aesculus hippocastanum*) ir paprastasis bukas (*Fagus sylvatica*) (žr. 2 lentelę). Siekiant nustatyti parke konstatuotų gudobelių, rožių, gluosnių ir kt. priklausymą rūšies lygmeniui, tyrimą būtina atlikti vegetaciniu laikotarpiu, žaliuojant medžiams.

Saugomi ir reti medžių ir krūmų taksonai nebuvo konstatuoti.

Ištirtoje teritorijoje iš viso konstatuota **14 medžių-senolių** ir **9 galimi medžiai-senoliai**: paprastasis ąžuolas – aštuoni medžiai-senoliai ir šeši galimi medžiai-senoliai; paprastoji liepa – vienas medis-senolis; olandiškoji liepa – penki medžiai-senoliai ir trys galimi medžiai-senoliai (žr. 1 lentelę).

Iš viso laukinių medžių gyvybingumas vertinamas kaip **geras (2) ir vidutinis (3)**. Kadangi tyrimas buvo vykdomas medžiams numetus lapus, visiškai nebuvo įmanoma įvertinti miškingoje parko dalyje augančių paprastųjų uosių vitališkumo. Manoma, kad daugiausia aptinkama medžių su **silpnu (4) gyvybingumu**. Alėjose pasodintų olandiškųjų liepų vitališkumas daugiausia vertinamas kaip vidutinis (3) arba atskiriems medžiams kaip silpnas (4) ir labai silpnas (5). Medžių vitališkumui įtakos turėjo ir medžių amžius, ir tai, kad medžiai anksčiau buvo karpomi. Medžiai daugiausia su aplaužytomis galūnėmis, vainikuose daug aplūžinėjusių ir sudžiūvusių šakų, didžiojoje dalyje yra puvinių.

Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai, taip pat medžiai-senoliai ir galimi medžiai-senoliai

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
1.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais uosis	133	2		ŠV dalis
2.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	331	3	R pusėje nuo apačios iki 2 mh atvira anga, puviniai, sudžiūvusios vainiko šakos.	ŠV dalis
3.	<i>Salix fragilis</i>	Trapusis gluosnis	230	3	Apie 8 mh nulūžusi didelė šaka, pakibo ant šakos.	Š dalyje, medžių eilė palei pievos V kraštą
4.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais uosis	237	3	Sudžiūvusios vainiko šakos; vietoje anksčiau nupjautų šakų susidaro tuštumos, puviniai; vainikas platus, bet vienpusis, nukreiptas į P.	Š dalyje
5.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	348 (0,8 mh)	4	3 mh pasiskirstė į kelis kamienus, V ir P kamienai nulūžę.	Š dalyje, palei pievos R dalį
6.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	315	2	Šiek tiek pakrypęs ŠV kryptimi; vainikas šiek tiek vienpusis, nukreiptas ŠV kryptimi; yra sudžiūvusių ir sulūžusių šakų; 4 mh nuo pagrindinio kamieno kyšo didelė šoninė šaka PV kryptimi.	Š dalyje palei kelią
7.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	546	3	Vainike sulūžusios ir sudžiūvusios griaučių šakos. MEDIS-SENOLIS. Paženklintas informaciniu ženklu.	Š dalyje palei kelią – tvarkoma dalis
8.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	378	3	Iš Š pusės susidaro nedidelė tuštuma 1 mh, puvenos, vainike sudžiūvusios ir sulūžusios šakos. GALIMAS MEDIS-SENOLIS.	Š dalyje palei kelią – tvarkoma dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	453	2	Vainikas šiek tiek kreivas R kryptimi, šiek tiek sudžiūvusių ir sulūžusių šakų; maždaug 10 mh nuo	ŠR dalis – miškinga dalis

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
					kamieno auga didelė šaka P kryptimi. MEDIS-SENOLIS.	
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	407	2	Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. MEDIS-SENOLIS.	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	409	2	Vainike šiek tiek sulūžusių griaučių šakų. MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	325	2	Vainike šiek tiek sudžiūvusių šakų	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	380	2	12-13 mh dalinasi į du kamienas; Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. Šalimais dar trys dideli ąžuolai diametru iki 3 m. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	448	2	5 mh dalinasi į du kamienus; Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. Šalimais (į R) dar 6 ąžuolai iki 3 m diametro. MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	351	2	Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų.	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	429	2	5 mh dalinasi į du kamienus; Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	384	2	4 mh dalinasi į du kamienus; Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	336	2	Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. Šalia dar vienas mažesnis ąžuolas.	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	369	2	Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	382	2	Iš V pusės galimai žaibo paliktas randas nuo 1 iki 7-8 mh; Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų; ant kamieno sieros kempė. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	430	3	Daug sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	383	4	Iš R pusės iki 4 mh kamienas be žievės, puviniai, daug sudžiūvusių griaučių šakų vainike. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	347	3	Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų, P pusėje apie 1,8-2 mh susidaro nedidelės tuštumos, puviniai.	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	480	2	Vainike šiek tiek sulūžusių ir sudžiūvusių griaučių šakų. MEDIS-SENOLIS Pažymėta informaciniu ženklu.	ŠR dalis– miškinga dalis
	<i>Tilia cordata</i>	Europinė liepa	370	2	R pusėje du pakankamai dideli atsišakojimai. MEDIS-SENOLIS Pažymėta informaciniu ženklu.	P dalis; kelio dešinėje pusėje; aikštelės R dalis palei kelią
	<i>Salix fragilis</i>	Trapusis gluosnis	366	3	Pakrypęs PV kryptimi; vainike stipriai aplūžusios šakos.	PV dalis; palei tvenkinio (daugiausia į P) krantą yra nedidelės pievos PR dalyje.

2 lentelė

Parke konstatuoti svetimžemių medžių ir krūmų taksonai ir galimi medžiai-senoliai

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
1.	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	304	3	R pusėje 3 mh tuštuma; 4 mh dalinasi į 5 kamienus; V pusėje nuo šaknų kaklo auga didelis atsišakojimas. MEDIS-SENOLIS	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
2.	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	320	3	3 mh dalinasi į 3 kamienus; V ir Š kamienai 4 mh dalinasi į 2 kamienus; R pusėje prie apačios nedidelė tuštuma, galimai puvenos, sudžiūvusios šakos vainike. MEDIS-SENOLIS	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
3.	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	241	3	Vienpusis vainikas, nukreiptas į Š pusę.	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
4.	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	273	3	2 mh dalinasi į 2 kamienus; V kamienas 4 mh dalinasi į 2 kamienus, puvenos; ŠR pusėje prie šaknies kaklo susidaro tuštuma; vienapusis vainikas, nukreiptas į P. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
5.	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	331	3	R pusėje nuo 1,5 iki 2 mh atvira tuštuma, puvenos; 2,5 mh dalinasi į 2 kamienus; vienapusis vainikas, nukreipta į ŠR. MEDIS-SENOLIS	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	254	3	2 mh dalinasi į 2 kamienus, sudžiūvusios vainiko šakos; nukreiptas P kryptimi.	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	222	4	R pusėje nuo apačios iki 2,5 mh atvira tuštuma, puvenos; buvo du kamienai, R kamienas nulūžęs; pakrypęs į P pusę.	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	248	3	2 mh dalinasi į du kamienus, Š kamienas 4 mh dalinasi į 2 kamienus; stipriai pakrypęs į P pusę; vienapusis vainikas, nukreiptas P kryptimi.	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	233	4	V pusėje nuo apačios iki 2 mh atvira tuštuma; R kamienas nulūžęs, puvenos, sudžiūvusios vainiko šakos	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	219	5	Du kamienai, abu nulūžę, puvenos; gyva nedidelė šaka ŠR kamienne.	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	295	3	2,5 mh dalinasi į du kamienus; pakreiptas Š kryptimi, vainikas vienpusis, nukreiptas į Š pusę. MEDIS-SENOLIS	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	232 (1,5 mh)	5	Nulūžęs 3 mh, liko tik nedidelės gyvos šakos ir atsišakojimai.	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	262	3	4 mh dalinasi į du kamienus, sudžiūvusios vainiko šakos; vienapusis vainikas, nukreiptas į V. GALIMAS MEDIS-SENOLIS	Š dalyje; alėjos fragmentas palei tvenkinio Š dalį; kelio kairėje pusėje
	<i>Salix</i> sp. (fragilis ?)	Gluosnis	230	3	Apie 8 mh nulūžusi didelė šaka, kabo ant šakų.	Š dalyje, medžių eilė palei pievos V kraštą

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
	<i>Fagus sylvatica</i>	Europinis beržas	135/97/50	2		P dalis; kelio dešinėje pusėje; aikštelės R dalyje palei kelią
	<i>Salix</i> sp.	Gluosnis	366	3	Pakrypęs PR kryptimi; vainiko stipriai aplūžusios šakos.	PV dalis; palei tvenkinio (daugiausia į P) kraštą yra nedidelės aikštelės PR pusėje.
	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Paprastasis kaštonas	43	2	Auga prie pusiau atmirusiam uosiui.	PV dalis; daugiausia P tvenkinio V galas.
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	276	3	GALIMAS MEDIS-SENOLIS	
	<i>Tilia x europea</i>	Olandiškoji liepa	298	3	MEDIS-SENOLIS	Apie 3 mH dalinasi į 6 kamienus, puvenos

KRONVIRCAVOS DVARO PARKO BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS VERTINIMAS

Rodiklius	Vertinimas (taškai)	Rodiklius	Vertinimas (taškai)
Natūralios buveinės	2	Ūkinė veikla	1
Vaizdingoji aplinka	2	Ryšis su biotopais	0
IŠ VISO:			5



1 pav. **Biologiškai senų medžių alėja** – svarbus orientyras ir judėjimo koridorius veislėms. Medžiai apaugę samanomis ir kerpėmis



2 pav. **Tvenkinys su sala, istorinė vandens parterio dalis** – natūrali buveinė. Būtina atlikti tvarkymo darbus, kad būtų išsaugotas vandens veidrodis



3 pav. **Samanotas kelmas, medžių lapai** – natūralios buveinės. **Nesurinkti lapai** – svarbi sraigių natūrali buveinė



4 pav. **Nesutvarkyta parko dalis** – susidaręs plačialapių miško biotopas. Atmirusi mediena įvairių yrimo pakopų. Natūrali buveinė



5 pav. **Sporto aikštelė mokyklos reikmėms** – intensyviai išmindažiota žemė. Neproporcinga aikštelė parke



6 pav. **Neapgyvendinti dvaro pastatai** – natūralios buveinės, ypatingai šikšnosparniams

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreja@gmail.com


„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metu laiku“ Nr. LL-313

Puslapio pavadinimas

Biologinės įvairovės rodikliai
Kronvircavos dvaro parkas

Priedas Nr.3 10.2.2 skirsnis

KRONVIRCAVOS DVARO PARKAS – DENDROLOGINIS TYRIMAS IR BIOLOGINĒS ĮVAIROVĒS VERTINIMAS



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Augalija
	Vejos teritorija, aikštelės
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Kiti statiniai
	Kelių infrastruktūra
	Kelias
	Medžių taksonai ir Nr. lentelėje
	Krūmų grupės
	Kultūrinio paveldo riba
	Nuosavybės ribos

EKSPLIKACIJA	
①	Dvaro pilies liekanos
②	Namo pastatas / dvaro virtuvė
③	"Kavalerijos namas" (šiandieninė mokykla)
④	Svirnas
⑤	Vadovo namai
⑥	Tvartas
⑦	Svirnas / arklių stabilumas
⑧	Kraštovaizdžio aikštė su gėlių lovomis ir fontanu
⑨	Vandens parters
⑩	Kultūros namai / paštas

PASTABOS

1. Kronvirčavos dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kurio meto laiku“ Nr. LL-313

Puslapio pavadinimas	Dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas – Kronvirčavos dvaro parkas
Priedas Nr.3 10.2.1 skirsnis	

Dendrologijos ekspertė
Mg biol. Aiva Bojare (Aivas Bojāre)
Veislių ir biotopų ekspertė
Dr. Silv. Inga Straupe

***Šaukėnų* dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas**

Šaukėnų dvaro parkas panašus į **gamtos parko biotopą**. Parkas tvarkomas, jame yra biologine prasme senų medžių eilės, alėjos ir grupės. Kadangi parkas intensyviai tvarkomas daugiausia dominuoja lapuočių rūšys klevas paprastasis (*Acer platanoides*), mažalapė liepa (*Tilia cordata*), vinkšna paprastoji (*Ulmus laevis*), rečiau pasitaiko paprastasis ąžuolas (*Quercus robur*), drebulė (*Populus tremula*) ir uosis paprastasis (*Fraxinus excelsior*), paprastoji ieva (*Padus avium*), paprastasis šermukšnis (*Sorbus aucuparia*) ir Europinio ožekšnio (*Euonymus europeus*) egzemplioriai. Iš spygliuočių aptinkama paprastoji pušis (*Pinus sylvestris*) ir paprastoji eglė (*Picea abies*). Krūmų parke nėra, išliko tik vienas paprastasis lazdynas (*Corylus avellana*). Parkas, palyginti neseniai, stipriai buvo apaugęs spirėja (*Spiraea sp.*) ir Lanksvūne šermukšniolape (*Sorbaria sorbifolia*), kurios pastaraisiais metais buvo intensyviai pjaunamos, bet iki šios auga ir gerai matomos. Palei parko V ir Š pakraščio, taip pat parko V dalyje išlikusios senos liepų ir ąžuolų alėjos. Palei V pakraštį pasodinta alėja apaugusi krūmais. Intarpais parke pasodintas obelių sodas.

Senų medžių kamienai apaugę kerpėmis ir samanomis. Ant atskirų medžių pastebimas medžių grybelis.

Žemės dangą sudaro įprastos plačialapiam miškui rūšys – pavasarinis švitriešis (*Ficaria verna*), miglės (*Poa nemoralis*), europinė pipirlapė (*Asarum europaeum*), šliaužiančioji tramazolė (*Glechoma hederacea*) ir kt.

Vejos dalis tvarkoma, yra nedaug augalų rūšių: paprastoji kiaulpienė (*Taraxacum officinale*), gumbuotoji miglė (*Poa spp.*), paprastoji šunažolė (*Dactylis glomerata*), paprastoji garšva (*Aegopodium podagraria*), didžioji ugniažolė (*Chelidonium majus*), kurie priskiriami prie pievų vejų ir krūmokšniams būdingomis rūšimis.

Daugelyje parko vietų aptinkamos kūdros, kurios pradeda apaugti paprastosiomis nendrėmis.

Atmirusių medžių aptinkama mažai – tik atskiri kelmai ir nuvirtę seni medžiai. Svarbi biologinei įvairovei (vabzdžiams, vorams) yra akmenų grupė parko teritorijoje.

Benderiai ištirtoje teritorijoje konstatuoti **septyni svetimžemių medžių taksonai** – du spygliuočių medžių taksonai ir penki lapuočių taksonai. Siekiant nustatyti parke konstatuotų spirėjų ir slyvų taksonų priklausymą rūšies lygmenyje tyrimą būtina atlikti vegetacinio laikotarpio metu, žaliuojant lapams.

Saugomi ir reti medžių ir krūmų taksonai nebuvo konstatuoti.

Iš viso parke dominuojančių senųjų medžių ir svetimžemių medžių vitališkumas vertinamas kaip **geras (2)**, kaip vidutinio vitališkumo įvertinti medžiai, kurie auga suspausti tarp didžiųjų parko medžių ir yra prislėgti arba pradeda natūraliai senėti (baltosios tuopos). Baltasis gluosnis, kuris vertinamas kaip silpno gyvybingumo (4) yra stipriai pakrypęs kelio kryptimi ir gali būti pavojingas.

Alėjose pasodintų medžių vitališkumas daugiausia vertinamas kaip **vidutinis (3)**, medžiai palyginti tankiai susodinti, dėl ko su laiku pradeda vienas kitą slėgti, susidarė vienapusiai vainikai, kurie iškrypti į išorę, daug nudžiūvusių šakų.

1 lentelė

Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
1.	<i>Thuja occidentalis</i>	Vakarinė tuja	188	2	Šiek tiek pakrypęs V kryptimi. MEDIS SENOLIS	Parko vidutinėje dalyje, nuo Š dalyje esančio tvenkinio į PV. Šalia jaunų eglių grupė ir paprastasis lazdynas.
2.	<i>Malus domestica</i>	Obelis	-	2		Nuo tujos į P
3.	<i>Euonymus europeus</i>	Europinis ožekšnis	-	2		Nuo tujos į P
4.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	369	2	Šiek tiek vienapusis vainikas į V, 4 mh lūžę apatinės griaučių šakos, 6-7 mh didelė raganų šluota, 6 mh dalinasi į du kamienus. MEDIS SENOLIS	Prie tvoros Š pakraščio.

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
5.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	184	2	Įspaustas tarp didelių parko medžių, sudžiūvusios apatinės vainiko šakos.	Parko vidurinėje dalyje, nuo tujos į ŠV.
6.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	257	2	Šiek tiek vienas pusis vainikas, nukreiptas į P, šiek tiek sudžiūvusios apatinės šakos.	Parko vidurinėje dalyje.
7.	<i>Spiraea</i> sp.	Spirėjos	-	-	Intensyviai šienaujamos.	Parko vidurinėje dalyje.
8.	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Šermukšniapė lanksvūnė	-	-	Intensyviai šienaujamos.	
9.	<i>Juniperus communis</i>	Paprastasis kadagys	-	1	Maždaug 5 m aukščio.	Prie įėjimo į ligoninės teritoriją.
10.	<i>Salix alba</i>	Baltasis gluosnis	181	2		P dalyje esančio tvenkinio V pakrantė.
11.	<i>Salix alba</i>	Baltasis gluosnis	108 un 103	4	Stipriai pakrypęs vakarų kryptimi, du kamienai, trupa; gali nuvirsti.	P dalyje esančio tvenkinio V pakrantė.
12.	<i>Prunus</i> sp.	Slyvos	-	3	Du medžiai, nukrypę V kryptimi, daug sudžiūvusių šakų.	Palei tvoros A pusę.
13.	<i>Sorbus hybrida</i>	Šiaurinis šermukšnis	-	2	Medžių grupė.	Palei įvažiavimo kelią, arčiau tvoros.
14.	<i>Populus alba</i>	Baltoji tuopa	239	3	Vainike daug sudžiūvusių šakų, atrodo sunykusi.	Parko Š dalis.
15.	<i>Populus alba</i>	Baltoji tuopa	190	3	Vainike daug sudžiūvusių šakų, atrodo sunykusi.	Parko Š dalis.

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
16.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	241	2	Šiek tiek sudžiūvusių šakų vainike.	Parko Š dalis.
17.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Paprastasis kaštonas	138	2	Išpaustas tarp didelių medžių.	Parko Š dalis.
18.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Paprastasis kaštonas	208	2	Viduje vainike auga jauni klevai.	Parko Š dalis, kelkraštis.
19.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Paprastasis kaštonas	153	2	Šiek tiek sudžiūvusios vainiko šakos.	Parko Š dalis, kelkraštis.
20.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Paprastasis kaštonas	145	2		Parko Š dalis, kelkraštis.
21.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Paprastasis kaštonas	228	2	Šiek tiek sudžiūvusios vainiko šakos, 2 mh padalinti į du kamienus.	Parko Š dalis, kelkraštis.
22.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Paprastasis kaštonas	101	3	Išpaustas tarp didelių medžių, slegiamas.	Parko Š dalis, kelkraštis.

ŠAUKĖNŲ DVARO PARKO biologinės įvairovės vertinimas

Rodiklius	Vertinimas (taškai)	Rodiklius	Vertinimas (taškai)
Natūralios buveinės	1	Ūkinė veikla	0
Vaizdingoji aplinka	0	Ryšis su biotopais	0
IŠ VISO:			1



1 pav. **Biologiškai senų medžių alėja** – svarbus orientyras ir judėjimo koridorius įvairioms veislėms. Medžiai apaugę samanomis ir kerpėmis



2 pav. **Lizdai** – natūrali buveinė



3 pav. **Fragmentuotas kraštovaizdis** – įrengta tvora parke. Mažai vaizdinga aplinka. Aukšta antropogeninė įtaka / apkrova



4 pav. **Rieduliai, pamatų griuvėsiai** – natūrali buveinė. Vienalypis parko kraštovaizdis, nėra daugiapakopės augalijos




5 pav. **Tvenkinys su lūžtuve** – natūrali buveinė. Atnaujinamas istorinis tvenkinių kaskadas vandens veidrodžiui išsaugoti



6 pav. **Lūžtuvės ir sausuosynas** – natūralios buveinės. Vienalypis kraštovaizdis

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreja@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Biologinės įvairovės rodikliai Šaukėnų dvaro parkas
		Priedas Nr.3 10.3.2 skirsnis	

ŠAUKĒŅŲ DVARO PARKAS – DENDROLOGINIS TYRIMAS IR BIOLOGINĒS ĪVAIROVĒS VERTINIMAS



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Augalija
	Vejos teritorija, aikštelės
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Kiti statiniai
	Kelių infrastruktūra
	Alėja, medžių eilės, medžių grupės
	Medžių taksonai ir Nr. lentelėje
	Krūmų grupės
	Kultūrinio paveldo riba
	Nuosavybės ribos

EKSPLIKACIJA	
①	Dvaro pilis
②	Buvę dvaro arklidės
③	Pratęsimas ligoninės poreikius
④	Ligoninių pastatas
⑤	Vartai
⑥	Tvora

PASTABOS

1. Šaukēņu dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės
vertinimas – Šaukēņu dvaro parkas

Priedas Nr.3 10.3.1 skirsnis

Dendrologijos ekspertė
Mg biol. Aiva Bojare (Aiva Bojārė)
Veislių ir biotopų ekspertė
Dr. Silv. Inga Straupe

Onušio dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas

Onušio dvaro parkas netvarkomas ir primena **plačialapių medžių miško biotopą**. Teritorijos ŠV ir V dalį iki tvenkinio formuoja natūralus miškas, kuriame dominuoja paprastoji eglė (*Picea abies*) su nedideliais mažalapės liepos (*Tilia cordata*), paprastojo klevo (*Acer platanoides*) ir paprastojo ąžuolo (*Quercus robur*), potencialiai didžiausias – p 283 cm) plotais. Paprastoji eglė čia įėjo kaip rūšis – plačialapių medžių konkurentė, kuri naudojasi galimybe augti derlingose žemėse ir sudaro šešėlį plačialapiams medžiams, ribojant jų augimą ir veikiant jų natūralų atsinaujinimą. Pradedant parko tvarkymą paprastųjų eglų grupės turi būti išskertamos. Iš istorinių medžių išliko svetimžemių rūšys – Europins maumedis (*Larix decidua*) palei rūmų griuvėsius ir biologine prasme sena paprastoji pušis (*Pinus strobus*) priešais rūmus. Krūmų daug, susidarė tanki pamiškė ir pomiškis. Visame parke vietomis aptinkamos nedidelės tuščios vietos – laukai. Pomiškiuose aptinkami baltalksniai (*Alnus incana*), juodalksniai (*Alnus glutinosa*) ir uosis paprastasis (*Fraxinus excelsior*). Pamiškėje aptinkamos miške natūraliai augančios krūmų rūšys – paprastoji ieva (*Padus avium*), paprastasis lazdynas (*Corylus avellana*) ir paprastasis sausmedis (*Lonicera xylosteum*), taip pat sulaukėję atskiri svetimžemių krūmai ir krūmų grupės – spirėjos (*Spiraea sp.*), raukšlėtalapio erškėtis (*Rosa rugosa*), raudonuogis šėivamedis (*Sambucus racemosa*).

Palei teritorijos PV dalyje esantį tvenkinį, palei iš dalies išsaugoto istorinio tako pakraštį arčiau tvenkinio krantui eilėmis susodintos tuopos (*Populus sp.*; žr. 1 lentelę), taip pat ir juodalksniai (*Alnus glutinosa*). Kitoje tako pusėje sodintos krūmų grupės mišria tvarka – alyvos (*Syringa sp.*), spirėjos (*Spiraea sp.*) ir juoduogis šėivamedis (*Sambucus nigra*). Tarp medžių ir krūmų grupių auga europinis ožekšnis (*Euonymus europeus*), vietomis varpinė medlieva (*Amelanchier spicata*), sausmedžiai (*Lonicera sp.*), sedula (*Swida sp.*), jauni baltalksniai (*Alnus incana*), juodalksniai (*Alnus glutinosa*), uosiai (*Fraxinus excelsior*).

Parko dalyje tarp rūmų griuvėsių ir tvenkinio daugiau dominuoja lapuočiai – paprastoji liepa, paprastasis klevas su atskiromis didelėmis paprastosiomis eglėmis. Po rūmų griuvėsių šlaitu vietos apaugusios spirėjomis. Iš šioje dalyje ankščiau sodintų retesnių medžių buvo konstatuota tik atmirusi karpotojo beržo rūšis „Youngii“ (*Betula pendula* „Youngii“), sibirinis kėnis (*Abies sibirica*) nebuvo rastas.

Didžiausia rūšių įvairovė aptinkama aplink buvusį gyvenamąjį namą (į V nuo rūmų griuvėsių) – mažoji žiemė (*Vinca minor*), darželiniai jazminai (*Philadelphus sp.*), šviesiosios hortenzijos (*Hydrangea arborescens* „Grandiflora“), rūšis, paprastasis kadagys (*Juniperus communis*), taip pat daug vaismedžių ir krūmų – naminės obelys, slyvos, agrastai, juodieji serbentai ir avietės. Visi šie sodiniai, greičiausiai, pasodinti visai neseniai, kai namai buvo apgyvendinti.

Senų medžių kamienai dengti samanomis. Ant atskirų medžių yra medžio grybelio. Konstatuota atmirusi mediena, be to, skirtingų rūšių (nuolaužos, kelmai, lūžtuvės) ir skirtingos yrimo pakopos (džiūvantys, su žieve, be žievės). Daugumoje atveju taip yra dėl žmogaus tvarkymo (kelmai, kritę medžiai), tačiau yra

natūraliai susidariusių sausuolynų ir nedidelių kelmų. Yra ir išskobtų medžių, taip pat medžių su storomis, nudžiūvusiomis šakomis, kurios ypatingai svarbios bestuburiams.

Parke yra tvenkinių (vienas iš jų – didelis) ir įdubų. Nuokalnėje konstatuotos žemapelkės, apie ką byloja drėgnas dirvožemis ir paprastosios viksvos (*Carex nigra*), taip pat kiti mėgstantys drėgmę augalai, pavyzdžiui, raudonoji žiognegė (*Geum rivale*).

Žemę kloja plačialapių medžių miškui būdingos rūšys – geltonžiedė plukė (*Anemone ranunculoides*) ir pavasarinis švitriešis (*Ficaria verna*).

Pievose (vejose) aptinkama nedaug rūšių (paprastoji kiaulpienė (*Taraxacum officinale*), paprastoji šunažolė (*Dactylis glomerata*), paprastoji garšva (*Aegopodium podagraria*), kurios priklauso prie derlingoms žemėms būdingų rūšių arba piktžolių, kurios gerai išgyvena mindžiojimą.

Iš istorinių medžių, kurie pažymėti senesiuose parko planuose išliko europinis maumedis (*Larix decidua*) palei rūmų griuvėsių R ir V kraštą ir veimutinė pušis (*Pinus strobus*) priešais rūmus.

Senuose planuose pažymėtas vaismedžių sodas R dalyje neišliko.

Paprastų liepų alėjos parko P dalyje išliko daugiausia palei kelio kairę pusę, palei dešinę pusę tik atskiri medžiai. Galimai, kad alėja ja iš pat pradžių buvo pasodinta iš vienos kelio pusės.

Bendrai ištirtoje teritorijoje konstatuoti tik **keturi svetimžemių medžių taksonai** – du spygliuočių medžių taksonai ir du lapuočių medžių taksonai, krūmų – dešimt taksonų. Siekiant nustatyti parke konstatuotų spirėjų, alyvų, jazminų bei kt. taksonų priklausymą rūšies lygmenyje, tyrimą būtina atlikti vegetacinio laikotarpio metu, žaliuojant lapams.

Saugomi ir reti medžių ir krūmų taksonai nebuvo konstatuoti.

Iš viso parke dominuojančių senųjų medžių kokybė vertinama kaip **gera (2)** ir **vidutinė (3)**. Senuose parko planuose pažymėtų senųjų retų ir vis dar augančių istorinių medžių vitališkumas taip pat vertinamas kaip geras ir vidutinis, išskyrus veimutinę pušį, kurios vitališkumas yra **silpnas (4)**.

Parke konstatuoti medžių ir krūmų taksonai

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
1.	<i>Pinus strobus</i>	Veimutinė pušis	328	4	Pusgyvė, iš PV pusės iki viršaus dalis kamieno be žievės; viršūnė išdžiūvusi, didžioji griaučių šakų dalis sudžiūvusi ir sulūžusi. MEDIS SENOLIS	Pievoje priešais rūmus.
2.	<i>Populus alba</i>	Baltoji tuopa	183/141/93	3	Galimai, baltosios tuopos rūšis „Nivea“. Trys kamienai, dalys prie apačios; sudžiūvusios vainiko šakos.	Pievoje priešais rūmus.
3.	<i>Rosa</i> sp.	Rožė	-	2	Grupėje su spirėjomis	Privažiavimo kelio kelkraštyje.
4.	<i>Spiraea</i> sp.	Spirėjos	-	2	Grupėje su rožėmis. Pamiškėje.	Privažiavimo kelio kelkraštyje. Parko Š ir ŠR dalyje, eglių miške.
5.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa.	225	2	Dalis apatinių šakų nulinkusi iki žemės, dalis sulūžusi. R dalyje beveik atmiręs paprastasis ąžuolas.	Nedidelėje pievoje parko vidutinėje dalyje į PV nuo rūmų griuvėsių.
6.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	283	2	Vainike šiek ties sudžiūvusios ir sulūžusios šakos.	Parko Š ir ŠR dalyje, miške.

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
7.	<i>Picea abies</i>	Paprastoji eglė	194	2		Nuo rūmų į PR
8.	<i>Picea abies</i>	Paprastoji eglė	171	2		Nuo rūmų į PR
9.	<i>Acer platanoides</i>	Paprastasis klevas	267	3	Daug išdžiūvusių vainiko šakų; sulūžusios griaučių šakos.	Parko vidutinėje dalyje.
10.	<i>Populus sp.</i>	Tuopos	243	2		Parko PR dalyje, tarp tvenkinio ir tako.
11.	<i>Populus sp.</i>	Tuopos	235	2		Parko PR dalyje, tarp tvenkinio ir tako.
12.	<i>Populus sp.</i>	Tuopos	215	2		Parko PR dalyje, tarp tvenkinio ir tako.
13.	<i>Populus sp.</i>	Tuopos	223	2		Parko PR dalyje, tarp tvenkinio ir tako.
14.	<i>c</i>	Baltasis gluosnis	337	4	Stipriai pasviręs PR kryptimi; išlūžusios griaučių šakos, nudžiūvusios vainiko šakos.	Tvenkinio PR dalis.
15.	<i>Populus sp.</i>	Tuopos	205	3	Buvo dviejų medžių suaugimas; V kamienas nupjautas, trupa.	Tvenkinio P dalis.
16.	<i>Populus alba</i>	Baltoji tuopa	380	2	Šiek tiek aplūžę griaučiai ir sudžiūvusios vainiko šakos.	Nuo tvenkinio Š gale, šiek tiek į rūmų pusę.
17.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	230	2	Nusvirusi ŠR kryptimi, vainiko šiek ties sudžiūvusios šakos.	Nuo rūmų į PV šlaito apačioje.

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
18.	<i>Larix sp.</i>	Maumedis	326	5	Atmiręs, kamienas be žievės, iškaltas genių. MEDIS SENOLIS	Nuo rūmų į P šlaito apačioje.
19.	<i>Acer platanoides</i>	Paprastasis klevas	278	2	Vainike šiek tiek sudžiūvusių šakų.	Už pilies ant šlaito. Aplinkui daug atmirusių medžių.
20.	<i>Acer platanoides</i>	Paprastasis klevas	364 (1 mh)	2	Suaugę du medžiai; A kamienas 2 mh dalinasi į du kamienus. MEDIS SENOLIS	Už pilies ant šlaito. Aplinkui daug atmirusių medžių.
21.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	180	2	Į kamieną įkaltos vinys, kad būtų pakabinta virvė baltymams džiovinti.	Rūmų V dalyje.
22.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	220	2		Rūmų V dalyje.
23.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	200	3	Iš P pusės prie apačios nuplėšta žievė, sudžiūvusi viršūnė.	Rūmų V dalyje.
24.	<i>Larix decidua</i>	Europinis maumedis	233	3	Apačioje iš V pusės pažeistas kamienas, 1,6 mh dalinasi į du kamienus, ŠR kamienas nupjautas, iš Š pusės kamienas be žievės, pažeista viršūnė.	Rūmų R dalyje.
25.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ąžuolas	273	2	Šiek tiek sudžiūvusios vainiko šakos.	Tarp rūmų ir buvusių ūkiniu pastatu.

Nr. plane	Taksono lotyniškas pavadinimas	Taksono lietuviškas pavadinimas	Perimetras (p) 1,3 m aukščio, cm	Vitališkumo vertinimas	Pastabos	Apytikslė vieta teritorijoje
26.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	287	3	Vainikas vienapusis, nukreiptas į R, sudžiūvusios vainiko šakos. Apačioje auga spirėjos.	Buvusio ūkinio pastato ŠR dalyje.
27.	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Šermukšniapė lanksvūnė	-	-	Gana didelė grupė.	Nuo rūmų į PR pusę, ganyklose.
28.	<i>Tilia cordata</i>	Paprastoji liepa	402 (1,5 mh)	4	Nulūžę apie 5 mh; buvo dviejų medžių suaugimas, ŠV kamienas nukirstas; iš apačios gena šakas. MEDIS SENOLIS	Nuo rūmų į PR pusę, ganyklose.
29.	<i>Caragana arborescens</i>	Parastoji karagana	-	-	Nuo liepos į Š	Nuo rūmų į PR pusę, ganyklose.
30.	<i>Quercus robur</i>	Paprastasis ažuolas	318 ir 223	2	Visai šalia auga du medžiai. Vainike šiek tiek sudžiūvusių šakų.	Rūmų PR kampas, šlaito pakraštyje.

ONUŠKIO DVARO PARKO biologinės įvairovės vertinimas			
Rodiklius	Vertinimas (taškai)	Rodiklius	Vertinimas (taškai)
Natūralios buveinės	2	Ūkinė veikla	2
Vaizdingoji aplinka	2	Ryšis su biotopais	0
IŠ VISO:			6
			
1 pav. Samanotos akmenų krūvos ir rūmų griuvėsiai – natūralios buveinės		2 pav. Nedidelis tvenkinys – natūrali buveinė. Reikia tvarkymo darbų, kad būtų išsaugotas vandens veidrodis	
			
3 pav. Vaizdinga ir įvairialypė parko aplinka – vaizdas iš rūmų į parko daugiapakopę augaliją, įvairaus vitališkumo augalai. Žema antropogeninė apkrova		4 pav. Neapgyvendintas dvaro pastatas – natūrali buveinė, ypatingai šikšnosparniams	
			
5 pav. Nudžiūvęs medis/sausuolynas – natūrali buveinė. Vaizdingoji parko aplinka , vaizdas iš buvusio obelų sodo pusės		6 pav. Samanotas keltas ir lūžtuvės – natūralios buveinės. Vaizdingoji parko aplinka	
SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.drejja@gmail.com		„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metu laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas Biologinės įvairovės rodikliai Onušio dvaro parkas Priedas Nr.3 10.4.2 skirsnis



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Augalija
	Vejos teritorija, aikštelės
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Kelių infrastruktūra
	Medžių taksonai ir Nr. lentelėje
	Krūmų grupės
	Kultūrinio paveldo riba
	Nuosavybės ribos


EKSPLIKACIJA	
①	Rūmų griuvėsiai
②	Buvęs gyvenamasis namas
③	Buvęs ūkinis pastatas
④	Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai
⑤	Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo namelis

PASTABOS


1. Onuškio dvaro parko bendrasis dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas žr. 1 lentelę.

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreija@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Dendrologinis tyrimas ir biologinės įvairovės vertinimas – Onuškio dvaro parkas
		Priedas Nr.3 10.4.1 skirsnis	

ASARĒS DVARO PARKO AUTENTIŠKUMO IR VIENTISUMO VERTINIMAS



Sutartiniai ženklai:



1 – vegetacija: medžiai ir krūmai, dekoratyvinės lysvės; 2 – vegetacija: vejos; 3 – horizontalioji struktūra: pėsčiųjų takų tinklas; 4 – horizontalioji struktūra: važiuojamoji dalis ir stovėjimo aikštelės; 5 – vandens elementai; 6 – labai aukštas autentiškumo lygis, elementas išliko be laiko paliktų sluoksnių (5 taškai); 7 – aukštas autentiškumo lygis, elementas išliko detalus, bet yra nedidelių sluoksnių arba pakeitimų (4 taškai); 8 – vidutinis autentiškumo lygis, išliko elemento apimtis, bet detalės dingę (3 taškai); 9 – žemas autentiškumo lygis, išliko elemento apimtis su storais sluoksniais arba dideliais pakeitimais dėl elemento perstatymo arba atnaujinimo (2 taškai); 10 – labai žemas autentiškumo lygis, neišliko apimtis, bet išliko vieta (pavyzdžiui, griuvėsiai) (1 taškas); 11 – nauja apimtis, įnešta į parko kraštovaizdį po I arba II Pasaulinio karo; 12 – nuosavybės ribos; 13 – nuosavybės teisių tipas: B – Valstybės arba savivaldybės nuosavybė; (Nr. 1 – 26) Asarės dvaro parko elementų ir struktūrų eilės numeris autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelėje.

Pastabos:

Asarės dvaro parko autentiškumo ir vientisumo vertinimo planas parengtas vadovaujantis 1887 metų situacijos planas ir 1991 metų esamos situacijos schema ir kitos NKMP ir LVVA medžiagos (nutarimais, fotofiksacijomis, tyrimais, istoriniais piešiniais ir kt.).

Autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelė

Eil. Nr.	Numeris plane	Kompoziciniai elementai ir struktūros	Autentiškumo lygis
Reljefas			
1.		teritorija bendrai	3
2.		detalės	2
Vertikaloji struktūra			
3.	1.	dvaro griuvėsiai	1
4.	2.	sodininko namelis	4
5.	3.	dvaro valdytojo namas	4
6.	4.	ūkinis pastatas 1	4
7.	5.	ūkinis pastatas 2	3
8.	6.	ūkinis pastatas 3	2
9.	7.	ūkinis pastatas 4	2
10.	8.	spirito varykla griuvėsiai	1
11.	9.	dvaro svimas	3
12.	10.	dvaro įėjimo vartai	2
13.	11.	akmens tvora	2
14.	12.	balandžių bokštas	2
15.	13.	varpinė	2
16.	14.	šiltnamio likučiai	2
17.	15.	dvaro senosios kapinės ir koplyčia	4
18.	16.	dvaro užėiga ir užvažiuojamųjų nakvynės namų arklidė	4
19.	17.	Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia	4
20.	18.	šventyklos kalnas	1
Horizontalioji struktūra			
21.	19.	paradinė aikštelė	3
22.	20.	takelių tinklas	2
Vegetacija			
23.		medžių rūšių įvairovė	4
24.		krūmų rūšių įvairovė	4
25.		soliteriai	3
26.		grupės	3
27.	21.	medžių eilės	4
28.	22.	liepų alėja	4
29.	23.	vaisių sodas	4
30.	24.	aikštelės	3
Vandens elementai			
31.	25.	1 tvenkinys	4
32.	26.	2 tvenkinys	3
Vientisumas			
33.		teritorijos nuosavybės teisių paskirstymas	2
34.		teritorijos plotas	2
35.		kompozicinis vientisumas	2

Išvados:

Esant dabartinei situacijai, bendras parko autentiškumo lygis turi būti vertinamas šiek tiek didesnis už vidurkį, koeficientas yra 2,8. Galima nustatyti parko ploto pradinį kraštovaizdžio išdėstymą šiaurinėje parko dalyje. Atsižvelgiant į turimas istorines medžiagas, galima nustatyti kelio tinklo ir augalijos sudėties atitikimo pradinei idėjai laipsnį. Pietinė parko pusė yra augalija, atvira ir atvira. Parkas laikomas pusiau aukšto lygio kultūriniu ir istoriniu paveldu bei gamtos erdve, kuri ateityje gali tapti poilsio ir švietimo objektu regioniniu mastu tvaraus valdymo srityje.

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreija@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelinė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Kultūrinio paveldo autentiškumo ir vientisumo vertinimas – Asarės dvaro parkas
Priedas Nr.3 10.5 skirsnis			

The map displays the Vircava area, featuring a network of roads and a river. The land is divided into green and yellow zones, with various numbered plots (1-17) and labels 'A' and 'B' indicating different land types or ownership. A road runs through the center, and a river flows along the right side. A north arrow and a scale bar (0 to 200 meters) are included for orientation and measurement.

 1
 2
 3
 4
 5
 11
 12

 6
 7
 8
 9
 10
 11
 13

A, B

(Nr. 1 – 26) Kronvircavos dvaro parko elementų ir struktūrų eilės numeris autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelėje.


Esant dabartinei situacijai, bendras parko autentiškumo lygis turi būti vertinamas šiek tiek didesnis už vidurkį, koeficientas yra 2,7. Galima nustatyti parko teritorijos pradinį kelių tinklą, kraštovaizdžio ir išdėstymo struktūrą parko šiaurės vakarų dalyje. Šiaurės rytinė parko dalis buvo apželdinta laikui bėgant, istorinės struktūros yra silpnai atpažįstamos, tačiau rajone yra vertinga plačiajuosčio miško buveinė su įvairiomis rūšimis. Todėl parkas laikomas labai išsaugotu kultūriniu ir istoriniu paveldu bei gamtos erdve, kuri ateityje gali tapti svarbiu lankytinų objektų, poilsio ir švietimo objektu nacionaliniu lygmeniu.

Priedas Nr.3 10.6 skirsnis

ŠAUKĒŅŲ DVARO PARKO AUTENTIŠKUMO IR VIENTISUMO VERTINIMAS



Sutartiniai ženklai:



1 – vegetacija: medžiai ir krūmai, dekoratyvinės lysvės; 2 – vegetacija: vejose; 3 – horizontalioji struktūra: pėsčiųjų takų tinklas; 4 – horizontalioji struktūra: važiujamoji dalis ir stovėjimo aikštelės; 5 – vandens elementai; 6 – labai aukštas autentiškumo lygis, elementas išliko be laiko paliktų sluoksnių (5 taškai); 7 – aukštas autentiškumo lygis, elementas išliko detalus, bet yra nedidelių sluoksnių arba pakeitimų (4 taškai); 8 – vidutinis autentiškumo lygis, išliko elemento apimtis, bet detalės dingo (3 taškai); 9 – žemas autentiškumo lygis, išliko elemento apimtis su storais sluoksniais arba dideliais pakeitimais dėl elemento perstatymo arba atnaujinimo (2 taškai); 10 – labai žemas autentiškumo lygis, neišliko apimtis, bet išliko vieta (pavyzdžiui, griuvėsiai) (1 taškas); 11 – nauja apimtis, įnešta į parko kraštovaizdį po I arba II Pasaulinio karo; 12 – nuosavybės ribos; 13 – nuosavybės teisių tipas: B – Valstybės arba savivaldybės nuosavybė; (Nr. 1 – 23) Šaukēņu dvāro parko elementų ir struktūrų eilės numeris autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelėje.

Pastabos:

Šaukēņu dvāro parko autentiškumo ir vientisumo vertinimo planas parengtas vadovaujantis 1959 metų parko schema bei kitomis Kultūros vertybių registre (kvr.kpd.lt) turimomis medžiagomis (fotofiksacijomis, aprašais ir kt.).

Autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelė

Eil. Nr.	Numeris plane	Kompoziciniai elementai ir struktūros	Autentiškumo lygis
Reljefas			
1.		teritorija bendrai	4
2.		detalės	3
Vertikaloji struktūra			
3.	1.	dvaro rūmai	1
4.	2.	buvusios dvaro arklidės	3
5.	3.	gyvenamasis namas	1
6.	4.	kalmelis poilsiui	3
7.	5.	jvažiavimo vartai	4
Horizontalioji struktūra			
8.	6.	takelių tinklas	1
Vegetacija			
9.		medžių rūšių įvairovė	3
10.		krūmų rūšių įvairovė	1
11.		grupės	3
12.		soliteriai	2
13.	7.	ąžuolų alėjos	4
14.	8.	alėja palei kelią	2
15.	9.	liepų alėja	3
16.	10.	liepų ratas	3
17.	11.	vaisių sodas	3
18.	12.	aikštelės	1
Vandens elementai			
19.	13.	1 tvenkinys	3
20.	14.	2 tvenkinys	2
21.	15.	3 tvenkinys	1
Vientisumas			
22.		teritorijos nuosavybės teisių paskirstymas	3
23.		teritorijos plotas	1
24.		kompozicinis vientisumas	0

Išvados:


Dabartinė situacija, kalbant apie parko autentiškumo lygį, vertinama šiek tiek žemiau vidutinio lygio, koeficientu 2,2. Iš dalies galima nustatyti parko teritorijos pradinio kraštovaizdžio ir planavimo struktūras, tačiau teritorijoje yra keli nebūdingi elementai, taip pat nepermatoma betoninių blokų tvora, kuri visiškai išardo ansamblio kompozicinį vientisumą. Parkas laikomas iš dalies aukštos vertės išlikusiu kultūriniu istoriniu paveldu ir gamtos teritorija, tačiau laikui bėgant, teritorija buvo stipriai pakeista ir yra laiko sluoksnių. Būtina atsižvelgti į tai, kad istorinė informacija apie pradinę parko struktūrą, yra neprieinama, autentiškumo vertinimui buvo remtasi Kultūros vertybių registro turimu 1959 metų parko planu.

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreja@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelinė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Kultūrinio paveldo autentiškumo ir vientisumo vertinimas – Šaukēņu dvāro parkas
Priedas Nr.3 10.7 skirsnis			

ONUŠKIO DVARO PARKO AUTENTIŠKUMO IR VIENTISUMO VERTINIMAS



Sutartiniai ženklai:



1 – vegetacija: medžiai ir krūmai, dekoratyvinės lysvės; 2 – vegetacija: vejose; 3 – horizontalioji struktūra: pėsčiųjų takų tinklas; 4 – horizontalioji struktūra: važiuojamoji dalis ir stovėjimo aikštelės; 5 – vandens elementai; 6 – labai aukštas autentiškumo lygis, elementas išliko be laiko paliktų sluoksnių (5 taškai); 7 – aukštas autentiškumo lygis, elementas išliko detalus, bet yra nedidelių sluoksnių arba pakeitimų (4 taškai); 8 – vidutinis autentiškumo lygis, išliko elemento apimtis, bet detalės dinga (3 taškai); 9 – žemas autentiškumo lygis, išliko elemento apimtis su storais sluoksniais arba dideliais pakeitimais dėl elemento perstatymo arba atnaujinimo (2 taškai); 10 – labai žemas autentiškumo lygis, neišliko apimtis, bet išliko vieta (pavyzdžiui, griuvėsiai) (1 taškas); 11 – nauja apimtis, įnešta į parko kraštovaizdį po I arba II Pasaulinio karo; 12 – nuosavybės ribos; 13 – nuosavybės teisių tipas: B – Valstybės arba savivaldybės nuosavybė; (Nr. 1 – 26) Onuškio dvaro parko elementų ir struktūrų eilės numeris autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelėje.

Pastabos: Onuškio dvaro parko autentiškumo ir vientisumo vertinimo planas parengtas vadovaujantis 1958 metų ir 1982 metų parko schemomis bei kitomis Kultūros vertybių registre (kvr.kpd.lt) turimomis medžiagomis (nutarimais, fotofiksacijomis, tyrimais, istoriniais piešiniais ir kt.).

Autentiškumo ir vientisumo vertinimo lentelė

Eil. Nr.	Numeris plane	Kompoziciniai elementai ir struktūros	Autentiškumo lygis
Reljefas			
1.		teritorija bendrai	4
2.		detales	4
Vertikaloji struktūra			
3.	1.	dvaro rūmai	3
4.	2.	senas gyvenamasis pastatas Nr. 1	4
5.	3.	senas gyvenamasis pastatas Nr. 2	4
6.	4.	senas gyvenamasis pastatas Nr. 3	2
7.	5.	klėtis	1
8.	6.	arklidės	3
9.	7.	šunų prižiūrėtojo / augintojo namelis	4
10.	8.	ledainė	3
11.	9.	ūkinis pastatas Nr. 1	1
12.	10.	ūkinis pastatas Nr. 2	2
13.	11.	buvęs medelynas	1
14.	12.	akmeninė tvora	3
Horizontalioji struktūra			
15.	13.	takelių tinklas	1
Vegetacija			
16.		medžių rūšių įvairovė	3
17.		krūmų rūšių įvairovė	3
18.		grupės	3
19.		soliteriai	4
20.		medžių eilės	3
21.	14.	alėja	4
22.	15.	vaisių sodas	1
23.	16.	aikštelės	2
Vandens elementai			
24.	17.	1 tvenkinys	4
25.	18.	2 tvenkinys	1
26.	19.	3 tvenkinys	4
27.	20.	4 tvenkinys	2
28.	21.	5 tvenkinys	4
Vientisumas			
29.		teritorijos nuosavybės teisių paskirstymas	3
30.		teritorijos plotas	3
31.		kompozicinis vientisumas	4

Išvados:

Dabartinė situacija, kalbant apie parko autentiškumo lygį, vertinama šiek tiek virš vidutinio lygio, koeficientu 2,8. Galima nustatyti parko teritorijos pradinio kraštovaizdžio ir planavimo struktūras, dalį takelių tinklo. Taigi parkas laikomas itin vertinga kultūrinio paveldo ir gamtos teritorija, kuri ateityje, esant tinkamam tvarkymui, gali tapti svarbiu apžvalgos, rekreacijos ir švietimo objektu.

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreja@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kurio metų laikui“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Kultūrinio paveldo autentiškumo ir vientisumo vertinimas – Onuškio dvaro parkas
Priedas Nr.3 10.8 skirsnis			

4 Priedas

KRAŠTOVAIZDŽIO KOKYBĒS TIKSLAS:

Skatinti apgyvendintas vietas kompleksinę plētrā, formuojant bendrą turizmo traukos objektą su įvairiomis veiklos galimybėmis, skatinti kultūrinio istorinio paveldo išsaugojimą ir iškėlimą. Plėsti Asarės dvaro parko teritoriją kaip valsčiaus centrą, atnaujinant jo istorinę reikšmę, suteikiant funkcinio ir teminio naudingumo. Plečiamoje teritorijoje numatyta išskirti dvi temines zonas (reprezentacinė zona, į kurią įeina paradinė aikštelė, kartu su visais statiniais ir vaizdo perspektyva į Asarės evangelikų liuteronų bažnyčią, rekreacinė zona), atsižvelgiant į istorinį planavimą ir šiomis dienomis esančią teritorijos specifiką. Kiekviena teminė zona apima konkrečias funkcinis zonas.

REKREACINĖ ZONA:
VAIZDINGOJI PARKO DALIS

1. Pasivaikščiojimas

[vingiuoti takai, žiūrėjimo linijos, atodangos, dekoratyvinių krūmų kulės, aplinkos dizaino objektai, šviesos instaliacijos, svogūninių gėlių pievos]

2. Ramus poilsis

[suoliukai, tvenkinius jungiantis kanalas]

3. Tvenkinių tvarkymas

[vandens augalai, tvenkinius jungiantis kanalas]

4. Privatių renginių vieta

[perkeliami tvarkymo elementai ir dizaino objektai]



Vingiuoti takai



Svogūninių gėlių pievos



Šviesos instaliacijos



Privatių renginių vieta



Tvenkinių tvarkymas



PIEVOS DALIS

1. Viešųjų renginių vieta

[amatininkų turgelių vietos – mobiliosios palapinės ir pavėsinės, perkeliamas scena dainavimo šventėms, festivaliams ir kitiems renginiams]

2. Gamtos pažinimas [žaliosios klasės, pažintiniai ir interaktyvūs aplinkos dizaino objektai, informaciniai stendai, pojučių takai, natūralios medžiagos]

3. Žaidimai

[vaikų žaidimų inventorių iš natūralių medžiagų]

4. Aktyvus poilsis

[sporto aikštelė]

5. Ramus poilsis

[vietos išskyloms, hamakais]

6. Gėlių pievos

[labirintai]



Viešųjų renginių vieta – perkeliami tvarkymo elementai




Viešųjų renginių vieta – estrada



Sporto aikštelė



Gėlių pievos – labirintai



VAISMEDŽIŲ SODO
DALIS

1. Vaismedžiai ir krūmai
2. Ramus poilsis



Poilsio vietos


REPREZENTACINĖ ZONA:
RŪMŲ FASADINĖ AIKŠTELĖ
IR VAIZDO PERSPEKTYVA

1. Kultūrinių istorinių vertybių iškėlimas [paradinės aikštelės planavimo atnaujinimas, karvelidės ir varpinės atnaujinimas]
2. Vaizdo perspektyvos atnaujinimas
3. Susibūrimų vietos
4. Parodų ir instaliacijų vieta



Viešos lauko erdvės naudojimas

REKREACINĖS ZONOS KONCEPCIJA



RŪMŲ GRIUVĖSIAI

- atlikti rūmų konservavimo darbus;
- sutvirtinti;
- suteikti funkciją;

APSTATYMO STRUKTŪRA

- atnaujinti istorinį apstatymą;
- suteikti funkciją;

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪRINĖS FORMOS

- atnaujinti parko istorinę tvorą ir tvoros stulpus.

VEGETACIJA

- identifikuoti istorinius sodinius;
- atnaujinti istorinius sodinius;
- tęsti parko dendrologinės sudėties įvairinimą introdukuotomis rūšimis;
- pagal vaizdingojo parko planus formuoti žiūrėjimo linijas, dekoratyvinių krūmų kulės ir aikšteles;

FORMUOTI PASIVAIKŠČIOJIMO MARŠRUTUS

- atnaujinti kelių tinklą, užtikrinti prieigą ir aplinkos prieinamumą, įrengti informacinius stendus ir informacines nuorodas, suvokti visas dvaro ansamblyje esančias vertybes ir pridėtinę vertę.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Vegetacija – medžiai ir krūmai
	Vejos teritorija, aikštelės
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Vaizdo perspektyva
	Alėja, medžių eilės
	Savivaldybės nuosavybės ribos
	Fizinio asmens nuosavybės ribos
	Juridinio asmens nuosavybės ribos

EKSPLIKACIJA

①	Asarės dvaro griuvėsiai
②	Sodininko namelis (dabar Asarės kraštotyros muziejus)
③	Ūkinis pastatas
④	Karvelidė ir varpinė
⑤	Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus kraštotyros ekspozicija)
⑥	Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis namas)
⑦	Spirito varykla griuvėsiai
⑧	Šventyklos kalnas
⑨	Dvaro svirnas
⑩	Atmintina vieta Asarės valsčiuje represuotiems gyventojams
⑪	Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia
⑫	Paminklas 1919-1920 metais žuvusiems Augškurzemės partizanams
⑬	Dvaro senosios kapinės ir koplyčia
⑭	Dvaro užėiga ir užvažiuojamųjų nakvynės namų arklidė (dabar parduotuvė ir kultūros namai)
⑮	Asarės vėjo malūnas
⑯	Šiltnamio likučiai

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kurio metų laiką“ Nr. LL-313


Pustapio pavadinimas

Asarės dvaro parkas
Teminis ir funkcinis zonavimas

Priedas Nr.4 AS-1 skirsnis

ASARĒS DVARO PARKAS – REPREZENTACINĒS ZONAS PLĒTROS KONCEPCIJA

KONCEPCIJOS PAGRINDAS:
Iš dvaro rūmų likę griuvėsiai, parko teritorija prarado ryšį su pagrindiniu pastatu. TSRS laikais neapstatytoje vietoje, dvaro ansamblio šiaurės rytų pusėje buvo pastatyti daugiabučiai namai ir į parką pradėjo plūsti lankytojai, išvaikštinėti nauji takai, taigi parko istorinis pėsčiųjų tinklas natūroje nenuskaitomas. Gerai išliko Asarės dvaro parko pradinio planavimo ir erdvinė struktūra. Asarės dvaro parkas yra vienas iš trijų seniausių Latvijoje parkų, kur pagrindinė vaizdo perspektyva nukreipta iš rūmų į bažnyčios bokštą. Asarės dvaro parko ateities plėtros scenarijus numato istorinį planavimą geriančius ir šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius tvarkymo sprendimus, taigi viešoji lauko erdvė turi būti daugiafunkcinė, kartu ir tematiškai, ir stiliaus prasme bendra. Plėtros koncepcijoje numatytas dvaro parko identitetą formuojančių elementų – istorinių stilių įvairovės, vaizdo perspektyvos ir parko dendrologinių vertybių išskėlimas, kultūrinio istorinio paveldo konservavimas ir naujų funkcijų įdiegimas.



REPREZENTACINĒ ZONOS KONCEPCIJA (vaizdo perspektyva):



ASARĒS DVARO PARKAS (nuotrauka, 2019 metų balandis)


- TVARKYMO ELEMENTAI:**
- perkelti vaizdo priekyje esančią vaikų žaidimų aikštelę;
 - vaizdo ribose nenumatyti stacionarių tvarkymo elementų;
- VEGETACIJA:**
- numatyti ir vizualiai išskelti vaizdą;
 - formuoti vaizdo kules iš dekoratyvinių skirtingu laiku žydinčių krūmų, reguliariai prižiūrėti ir riboti augimą;
 - nenumatyti vaizdą dengiančių medžių ir krūmų;

REPREZENTACINĒ ZONOS KONCEPCIJA (paradinė aikštelė):



ASARĒS DVARO PARKAS (nuotrauka, 2019 metų balandis)


- PARADINĒ AIKŠTELĒ:**
- atnaujinti paradinės aikštelės struktūrą;
 - atnaujinti susibūrimų vietos funkciją;
 - atnaujinti karvelidę ir varpinę;
- PRIVAŽIAVIMO KELIAS**
- atnaujinti kelio konfigūraciją;
 - atnaujinti dangą;
 - užtikrinti aplinkos prieinamumą;
 - atnaujinti alėją;



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vegetacija – medžiai ir krūmai
	Vejos teritorija, aikštelės
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Vaizdo perspektyva
	Alėja, medžių eilės
	Savivaldybės nuosavybės ribos
	Fizinio asmens nuosavybės ribos
	Juridinio asmens nuosavybės ribos

EKSPLIKACIJA	
①	Asarės dvaro griuvėsiai
②	Sodininko namelis (dabar Asarės kraštotyros muziejus)
③	Ūkinis pastatas
④	Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus kraštotyros ekspozicija)
⑤	Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis namas)
⑥	Dvaro svirnas
⑦	Atmintina vieta Asarės valsčiuje represuotiems gyventojams
⑧	Paminklas 1919-1920 metais žuvusiems Augškurzemės partizanams
⑨	Šiltnamio likučiai

ASARĒS DVARO PARKS – REKREACINĪŅU IR ŠVIEČIAMŪJŲ VEIKLŲ KONCEPCIJA



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Augalija
	Projektuojama augalija
	Dabartinė alėja, medžių eilės
	Esamas dendrologinė prasme vertingas medis
	Projektuojamas medis
	Vejos teritorija, aikštelės
	Projektuojama informacinis stendas
	Projektuojama krypties nuoroda
	Proj. katedros tipo informacinis stendas
	Projektuojamos suoliukų vietos
	Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
	Projektuojamas transporto kelių tinklas
	Proj. gamtos vertybių ir biologinės įvairovės pažinimo maršrutas
	Proj. kultūrinių istorinių vertybių pažinimo maršrutas
	Proj. pažintinis ir pojūčių takas
	Proj. vieta lauko ekspozicijoms
	Proj. pažinimo elementų vaikams vieta
	Proj. stacionari žaliąji klasė
	Proj. perkeliama žaliąji klasė
	Projektuojama lauko estrada
	Turima akmeninė tvora ir stulpai
	Savivaldybės nuosavybės ribos
	Fizinio asmens nuosavybės ribos
	Juridinio asmens nuosavybės ribos
EKSPLIKACIJA	
①	Asarės dvaro griuvėsiai
②	Sodininko namelis (dabar Asarės kraštotyros muziejus)
③	Ūkinis pastatas
④	Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus kraštotyros ekspozicija)
⑤	Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis namas)
⑥	Dvaro svimas
⑦	Atmintina vieta Asarės valsčiuje represuotiems gyventojams
⑧	Paminklas 1919-1920 metais žuvusiems Augškurzemės partizanams
⑨	Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia
⑩	Dvaro senosios kapinės ir koplyčia
⑪	Šiltnamio likučiai

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvaru ir rūmų parku Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kurio metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio pavadinimas

Asarės dvaro parkas
Rekreacinių ir šviečiamųjų veiklų koncepcija

Priedas Nr.4 AS-3 skirsnis

ASARĒS DVARO PARKS – REKREACINĪU VEIKLŪ TVARKYMO SPRENDIMŪ PASIŪLYMAI

REPREZENTACINĒ ZONA:
RŪMŪ FASADINĒ AIKŠTELĒ IR VAIZDO PERSPEKTĪVA



ISTORINĒS SITUĀCIJAS ATNAUJINĀMĀS PLANĀVĒMĒ, PAPILDĀMĀS ŠĪUOLAIKINĀS ELEMENTĀS IR MEDŽIAGOMĒS: atnaujinti griuvēšus, taikant šiuolaikiskus metodus, īs dalies atnaujinti ziemas sodo funkciju, īsšaugoti ir īsškelti paradinēs aikštelēs reguliārū planavimā, numatyti žmoniū susibūrimo vietas

REKREACINĒ ZONA:
VAIZDINGOJI PARKO DALIS IR PIEVOS DALIS



PASIVAİKŠĀCIOJIMŪ TAKAI, RAMAUS POILSIO VIETOS, MENO OBJEKTAI: pagrindinius pasivaikšāciojimū takus planuojama formuoti īs žvyro, reāiau naudojamus takus, sezono laiku tvarkyti vejā, sutvarkytas parko romantiškas tvenkinys, parkas papildomas teminēmīs lysvēmīs (gydomųjų žolelių, istoriniuose soduose auganāiū augalū lysvēmīs)

REKREACINĒ ZONA:
PIEVOS DALIS: viešūjū renginiū vieta



PERKELIAMA SCENA MOBILIOSIOS PALAPINĒS: aikštelē īvairiems viešiesiems renginiams, taip pat turgeliams, šventēm po atviro dangumi, metū šventēm (Velykos, Kalēdos ir t. t.)

REKREACINĒ ZONA:
VAIZDINGOJI PARKO DALIS: privaāiū renginiū zona



ŠEIMŪ REKREACIJOS VIETOS: īškylos, gimimo dienū šventimas, krikštynos, vestuvēs ir kt. renginiai

REKREACINĒ ZONA:
PIEVOS DALIS: sveikas gyvensenos aikštelē



AIKŠTELĒ SU MANKŠTINIMOSI INVENTORIUMI: vienos spalvos treniruokliai, mankštini mosi įranga

REKREACINĒ ZONA:
PIEVOS DALIS: gamtos pažinimas



ŽALIOJI KLASĒ, POJŪČIŪ TAKAI: žali oji klasē vaikū gamtos pažinimui, pojūči ū takai skirti vaikū pojūčiams vystyti ir dėmesiu atkreipti į garsus, spalvas, judėjimą

REKREACINĒ ZONA:
PIEVOS DALIS: žaidim ū zona



VAIKŪ ŽAIDIMO ĮRANGA, SPORTINĒ VEIKLA: šiuolaikinis žaidim ū ir sporto inventori us, kuris īskelia ir papildo istorinio paveldo įvairovę

VAISMEDŽIŪ SODO DALIS



RUDENS TALKOS, NEDIDELI RENGINIAI PO ATVIRU DANGUMI: talkos bendruomenei komunikuoti, galimybē įrengti perkeli amus tvarkymo elementus nedideliems renginiams – kūrybinēmīs dirbtuvēmīs, mokomosi oms paskaitoms, šventinėms īškylops

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvar ū r ūm ū park ū Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiauli ū apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionē po dvar ū parkus bet kuriuo met ū
laiku“ Nr. LL-313


Puslapio
pavadinimas

Asarēs dvaro parks
Rekreacini ū veikl ū tvarkymo sprendim ū pasi ūlymai

Priedas Nr.4 AS-4 skirsnis

ASARĒS DVARO PARKS – REKREACINĒJĀS VEIKLĀS TVARKĀJĀS ELEMENTĀS PASIĒJĀJĀS

KRYPTĒS NUORODA NR. 1 [M 1:50]





IKVĒPĪMO ŠALTĒS




AsarĒs dvaro rĒmĀ grĒuvĒsĀi 2019 metais

KATEDROS TIPO INFORMACĒS STENDAS NR. 1

VAIZDAS ĒS PRIEKĒO




VAIZDAS ĒS ŠONO




MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

KRYPTĒS NUORODA NR.2 [M 1:50]



MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7015
MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

2.40




IKVĒPĪMO ŠALTĒS




AsarĒs pagrindĒnĒ mokykla. ApylinkĒs tvarkymas, 193- (*Šaltinis: www.zudusilatvija.lv*)

KATEDROS TIPO INFORMACĒS STENDAS NR.2

VAIZDAS ĒS PRIEKĒO



VAIZDAS ĒS ŠONO



MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7015

MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

INFORMACĒS STENDAS PRIE PAGRĒNDĒJĀS ĒJĒJĀS

LITERATĒRĒNĒ STUDIJA




MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

LITERATĒRĒNĒ STUDIJA




SUOLAS NR. 1 [M 1:50]

VAIZDAS ĒS PRIEKĒO



VAIZDAS ĒS ŠONO

MedĒiaga: mediena
Atspalvis: natĒrĒlus medĒio atspalvis
MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016



LITERATĒRĒNĒ STUDIJA



ŠĒUKŠLIADĒŽĒ

LITERATĒRĒNĒ STUDIJA

MedĒiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016



PASTABOS

- Dvaro ansamblio teritorijoje rekomenduojama naudoti vienodo dizaino (pagal formą, medžiagą ir atspalvį) tvarkymo elementus;
- Visi dydžiai pateikti metrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.drejja@gmail.com









„DvarĒ ir rĒmĀ parkĒ Ēiemgalos planavimo regione ir PanevĒžio bei ŠiauliĒ apskrĒtyse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionĒ po dvarĒ parkus bet kuriuo metĒ laiku“ Nr. LL-313

Puslapio pavadinimas

AsarĒs dvaro parks
RekreacĒnĒjĀs veiklĀs tvarkĒjĀs elementĀs pasiĒjĀjĀs

Priedas Nr.4 AS-5 skĒrsnis

POJŪČIUS LAVINANTI ŽAIDIMŲ ĮRANGA

1. VĖJO POMPA	2. UOSLĘ LAVINANTIS ELEMENTAS	3. MUZIKINĖ ARKA	4. KALEIDOSKOPAS
			
			
BRĖŽINYS [M 1:30]	BRĖŽINYS [M 1:30]	BRĖŽINYS [M 1:50]	BRĖŽINYS [M 1:30]
			

PASTABOS
1. Visi dydžiai pateikti milimetrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com






„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Asarės dvaro parkas
Mokomosios veiklos koncepcija – pažintinis ir
pojūčių takas

Priedas Nr.4 AS-6 skirsnis

TVARKYMO ELEMENTŲ SPRENDIMAI

1. APVALYS MEDINIS STALIUKAS SU SUOLIUKAIS	2. MEDINIS SUOLAS MODULIAIS	3. LENTA	4. ŪGIO MATUOKLĒ
			VAIZDAS IŠ PRIEKIO VAIZDAS IŠ ŠONO  VIRŠUTINIS VAIZDAS
BRĒŽINYS [M 1:25]	SUOLO DIMENSIJOS [M 1:50]	LENTOS DIMENSIJOS [M 1:50]	5. SMĒLIO DĒŽĒ FOSILIJOMS TIRTĪ
			 

PASTABOS
1. Visi dydžiai pateikti milimetrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com


„Dvaru ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Asarės dvaro parkas
Mokomosios veiklos koncepcija – žaliaji klasė

Priedas Nr.4 AS-7 skirsnis

ASARĒS DVARO PARKS – FUNKCINIO PLANAVIMO KONCEPCIJA



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Augalija
	Projektuojama medžių grupė
	Turima gėlių lysvė
	Piketuojama gėlių lysvė
	Dabartinė alėja, medžių eilės
	Esamas dendrologine prasme vertingas medis
	Projektuojamas medis
	Vejos teritorija, aikštelės
	Projektuojama aikštelė
	Projektuojama gėlių pieva
	Projektuojama svogūninių gėlių pieva
	Projektuojama informacinis stendas
	Projektuojama krypties nuoroda
	Proj. katedros tipo informacinis stendas
	Projektuojamas įėjimas / prieiga
	Projektuojamas įvažiavimas
	Turimas kelių tinklas
	Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
	Transporto kelių tinklas dvaro ansamblio teritorijoje
	Transporto eismo kryptis
	Projektuojamos suoliukų vietos
	Projektuojamos urnos atliekos
	Žiūrėjimo linija
	Turima akmeninė tvora ir stulpai
	Projektuojamas medinis tiltelis
	Projektuojamas pristatymo, tvarkymo, operatyvaus transporto srautas
	Savivaldybės nuosavybės ribos
	Fizinio asmens nuosavybės ribos
	Juridinio asmens nuosavybės ribos
EKSPLIKACIJA	
①	Asarės dvaro griuvėsiai
②	Sodininko namelis (dabar Asarės kraštotyros muziejus)
③	Ūkinis pastatas
④	Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus kraštotyros ekspozicija)
⑤	Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis namas)
⑥	Dvaro svimas
⑦	Atmintina vieta Asarės valsčiuje represuotiems gyventojams
⑧	Paminklas 1919-1920 metais žuvusiems Augškurzemės partizanams
⑨	Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia
⑩	Dvaro senosios kapinės ir koplyčia
⑪	Šiltnamio likučiai

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com


„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Asarės dvaro parkas
Funkcinio planavimo koncepcija

Priedas Nr.4 AS-8 skirsnis

STOVĒJIMO AIKŠTELĒS DETALIZAVIMAS



STOVĒJIMO AIKŠTELĒS SCHEMA



LITERATŪRINĒ STUDIJA



PASTABOS

1. Stovējimo aikštelēje galima pastatyti 56 lengvuosius automobilius (3 stovējimo vietas planuojamos žmonėms, turintiems ypatingų poreikių) ir 3 autobusų stovėjimo vietas;
2. Planuojama sodinti krūmus ir medžius, kurie užtikrina šešėlį ir termoreguliaciją. Skiriamosioje juostoje tarp stovėjimo vietas ir renginiams skirtos pievos planuojama sodinti obelis
3. Visi dydžiai pateikti metrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.drejja@gmail.com

„Dvaru ir rūmų parku Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Asarės dvaro parkas
Pasiūlymai

Priedas Nr.4 AS-9 skirsnis


PASIŪLYMAI PARKO TAKELIAMS ĪRENGTI



Žvyro danga Elējos dvāro parkē, 2018 metų nuotrauka

Dangos pjūvis	Dangos konstrukcija	Storis, cm
1.	1. Smulkintas žvyras (0-25)	7-8
2.	2. Skaldos mišinys (0-45)	7-8
3.	3. Turimas žvyras	-

Žvyro dangos konstrukcija



PASIŪLYMAI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS DANGAI




Gerosios praktikos pavyzdys: smėlio dangos žaidimų aikštelė

PASIŪLYMAS PARADINĖS AIKŠTELĖS DANGAI IR AIKŠTELĖS PRIE RŪMŲ GRIUVĖSIŲ DANGAI



Gerosios praktikos pavyzdys: žvyro dangos aikštelė




PASIŪLYMAS GĖLIŲ PIEVAI ĪRENGTI



Gerosios praktikos pavyzdys: svogūninės gėlės



Gerosios praktikos pavyzdys: pievos tipo veja



PASTABOS

1. Visi dydžiai pateikti metrais.

ASARĒS DVARO PARKS – PĒSČIŪJŪ IR TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA



Projektuojamos vietos
dviračiams statyti

Projektuojamų pėsčiųjų takų
minimalus plotis – 2.2 m

Projektuojamo privažiavimo
kelio ir jodinėjimui skirtu
kelio plotis – 3.5 m

Projektuojamų pėsčiųjų ir
dviratininkų takelių minimalus
plotis – 3 m

Pagrindinis įėjimas į
parko teritoriją

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Augalija
	Projektuojama augalija
	Dabartinė alėja, medžių eilės
	Projektuojamas medis
	Vejos teritorija, aikštelės
	Projektuojamos suoliukų vietos
	Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
	Transporto kelių tinklas dvaro ansamblio teritorijoje
	Proj. pėsčiųjų maršrutas
	Proj. dviračių maršrutas
	Projektuojamas pristatymo, tvarkymo, operatyvaus transporto srutas
	Proj. jojimo maršrutas
	Projektuojamas įėjimas / prieiga
	Projektuojamas įvažiavimas
	Transporto eismo kryptis
	Turima akmeninė tvora ir stulpai
	Savivaldybės nuosavybės ribos
	Fizinio asmens nuosavybės ribos
	Juridinio asmens nuosavybės ribos
EKSPLIKACIJA	
①	Asarės dvaro griuvėsiai
②	Sodininko namelis (dabar Asarės kraštotyros muziejus)
③	Ūkinis pastatas
④	Dvaro valdytojo namas (dabar Asarės valsčiaus valdyba, biblioteka, valsčiaus kraštotyros ekspozicija)
⑤	Ūkinis astatas (dabar gyvenamasis namas)
⑥	Dvaro svirnas
⑦	Atmintina vieta Asarės valsčiuje represuotiems gyventojams
⑧	Paminklas 1919-1920 metais žuvusiems Augškurzemės partizanams
⑨	Asarės evangelikų liuteronų bažnyčia
⑩	Dvaro senosios kapinės ir koplyčia
⑪	Šiltnamio likučiai

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaijinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313


Puslapio
pavadinimas

Asarės dvaro parkas
Pėsčiųjų ir transporto eismo organizavimo schema


Priedas Nr.4 AS-13 skirsnis

MEDINIO TILTELIO DIZAINO PASIŪLYMAS [M 1:50]


VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO




VIRŠUTINIS VAIZDAS





PASIŪLYMAI APLINKOS PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI MEDINIO LIEPTELIO SUJUNGIMO VIETA SU ŽVYRO KELIU

VAIZDAS IŠ PRIEKIO [M 1:25]



VIRŠUTINIS VAIZDAS [M 1:50]



Gerosios praktikos pavyzdys: metalinės grotos



Gerosios praktikos pavyzdys: metalinis pandusas prie įėjimo
mazgo į Paragių dvaro parką

PASTABOS
1. Visi dydžiai pateikti metrais.

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS



Metinis tiltelis Jaunaucēje


KRANTŲ TVARKYMO PASIŪLYMAI




Gerosios praktikos pavyzdys: vandens augalija ir drėgmę mėgstantys augalai

PASIŪLYMAI MEDINĒMS PLATFORMOMS [M 1:100]

VIRŠUTINIS VAIZDAS



VAIZDAS IŠ PRIEKIO




GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS




SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreija@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Asarės dvaro parkas Pasiūlymai
		<i>Priedas Nr.4 AS-11 skirsnis</i>	

ŽELDINIMO PRINCIPAI

RENGINIŲ VIETŲ, AIKŠTELIŲ FORMAVIMAS PALEI KELIUKUS




Nesėkmingas pavyzdys




Sėkmingas pavyzdys: augalais aptvertos nuo kelių atskirtos erdvės formavimas

DAUGIAPAKOPIAI SODINIAI




AIKŠTELIŲ FORMAVIMAS



Dabar – mažaverčiais medžiais apaugusi aikštelė





Mažaverčių medžių likvidavimas, turimų vertingų medžių tvarkymas



Tyrimų medžių papildymas dekoratyviniais augalais, vaizdingų aikštelių kraštų formavimas

TOLESNIŲ IR ARTIMESNIŲ ŽIŪRĖJIMO LINIJŲ FORMAVIMAS



GAIRĖS:

1. Ištirti tolimąją perspektyvą visais metų laikais ir įvertinti perspektyvą formuojančių medžių atitikties kokybę;
2. Pašalinti mažaverčius ir nereikšmingų vainikų medžius, pavyzdžiui, sėjinukus;
3. Reguliariai šienauti žiūrėjimo linijoje esančias aikšteles, atkartoti žiūrėjimo linijos kraštus formuojančių augalų grupių vainikų liniją, jeigu žiūrėjimo liniją formuoja medžiai – soliteriai – karpyti ir po medžio vainiku projekcijas;
4. Nuvalyti vaizdą nuo mažaverčių ir perspektyvai trukdančių medžių;
5. Užtikrinti vaizdo prieinamumą, formuojant papildomus pasivaikščiojimo takus.

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS



Stowe park, Anglija. Žiūrėjimo linija į Stowe house. Žiūrėjimo linijos kraštus formuoja medžių grupės ir reguliariai šienaujama pievos tipo veja



Windsor Great park, Anglija. Žiūrėjimo linija į ežero kraštovaizdį. Žiūrėjimo linija formuoja skirtingo aukščio krūmų grupės ir medžiai

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreija@gmail.com	„Dvaru ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Asarės dvaro parkas Pasiūlymai
		Priedas Nr.4 AS-12 skirsnis	

KRAŠTOVAIZDŽIO KOKYBĖS TIKSLAS: atnaujinti parko istorinio kraštovaizdžio kompoziciją su visomis jame esančiomis struktūromis ir elementais, suteikiant parkui funkcinės ir teminės naudos.

Plėčiamoje teritorijoje planuojama išskirti **keturias temines zonas** (reprezentacinė zona, į kurią įeina vaizdingoji parko dalis ir rūmų fasado aikštelės dalis, miško parko zona, pievos zona), atsižvelgiant ir į istorinį planavimą, ir į šiomis dienomis egzistuojančias teritorijos specifikas. Į kiekvieną iš teminių zonų įeina konkrečios funkcinės zonos.

Miško parko zona

1. Gamtos pažinimas
[žaliosios klasės, pažintiniai ir interaktyvūs aplinkos dizaino objektai, informaciniai stendai, pojūčių takai: miško danga, natūralios medžiagos]

2. Žaidimai
[vaikų žaidimų inventorių iš natūrinių medžiagų]

3. Aktyvus poilsis
[kliūtys, mankštinimosi įranga, sporto aikštėlės]

4. Ramus poilsis
[vietos iškyloms, vietos palapinėms ir hamakai, zonos meditacijai]

Pazintiniai ir interaktyvūs aplinkos dizaino objektai

Vaikų žaidimų inventorius iš natūrinių medžiagų

Kliūtys

Zonos meditacijai

Nuo taktikai

Rėpresentaciniė zona:
Vaizdingoji parko dalis

1. Pasivaikiščiojimas ir krašto vaizdo stebėjimas
[vingiuoti takai, žiūrėjimo linijos, dekoratyviniai krūmų kulisės]

2. Ramus poilsis
[suoliukai, staliukai, aikštėlės]

3. Dviratininki maršrutai

4. Važinėjimo kinkiniais maršrutai

5. Tvenkinio tvarkymas
[ziemos poilsio galimybes: čiuožykla, valčių prielaukos, pauksčių nameliai]

Vingiuoti takai

Ramaus poilsio vietas

Važinėjimo kinkiniais maršrutai

Tvenkinio tvarkymas

PIEVOS ZONA

1. Viešuji renginiu vieta
[aminatinski turgelii vietas – mobiliosios palapiinės ir pavėsinės, perkeliama scena dainavimo šventėms, festivaliams ir kitie ms renginiams]

2. Informaciinė zona
[informacijos centras]

3. Ūkiniė zona
[automobilių stovėjimo aikstėlės, sandėlis]

4. Sodas [vaismedžia i ir krūmai]

5. Gėlių pievos

6. Natūralios gamy mo vietos
[naminiai gyvūnai – ožkos, avys, elniai]

Viesu ji renginiu vieta

Automobilii stovėjimo aikstėlės

Gėlių pievos ir natūralios gamy mo vietos


Rėpresentaciniė zona:
Paradinės Aiktstėlės Dalis

1. Kultūrinii istorinii vertybių iskėlimas
paradinės aikstėlės simetrinio planavim o atnaujinimas, daugiamečiai sodiniai, butafonija , apžvalgos platform os]


2. Privačiu renginiu vieta
[perkeliami tvarkymo elementai ir dizaino objek tai]

Šiuolaikinės apžvalgos platform os rū mų griuvėsiuose

Privačiu renginiu vieta

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vegetacija – medžiai ir krūmai
	Vejos teritorija, aikštelės
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Turimas kelių tinklas
	Vaizdo perspektyva
	Medžiai, alėja, medžių eilės
	Kultūrinio paveldo riba
	Savivaldybės nuosavybės riba
	Privačios nuosavybės riba
EKSPLIKACIJA	
①	Rūmų griuvėsiai
②	Buvęs gyvenamasis namas
③	Buvęs ūkinis pastatas
④	Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai
⑤	Buvusi aliejaus bazė
⑥	Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo namelis
⑦	Pamatų griuvėsiai

Onuškio dvaro parkas kaip daugiavertė, visoms amžiaus grupėms pritaikyta, kultūrinė istorinė erdvė.



ONUŠKIO DVARO PARKAS – REPREZENTACINĖS ZONOS PLĖTROS KONCEPCIJA

PAGRINDINĖS PARKO REPREZENTACINĖS VERTYBĖS (vaizdingoji parko dalies zona):



KLASICIZMO STILIAUS RŪMAI



VEGETACIJA



RELJEFAS



ŪDENS SPOGULIS

ONUŠKIO DVARO PARKAS (akvarelė, 1875 metai (Napoleonas Orda), Šaltinis: Kultūros vertybių registras, kvr.kpd.lt)

REPREZENTACINĖS ZONOS KONCEPCIJA (vaizdingoji parko dalis):

KLASICIZMO STILIAUS RŪMAI:

- atlikti rūmų konservacijos darbus;
- sutvirtinti;
- suteikti funkcijos.

RELJEFAS:

- nuvalyti reljefą nuo apaugimo;
- sutvirtinti;
- formuoti aplinkos prieinamumą atitinkančius nusileidimus ir nuvažiavimus.

VEGETACIJA:

- nuvalyti kraštovaizdį;
- identifikuoti istorinius sodinius;
- istorinių plantacijų atkūrimas;
- pagal parko plėtros planus formuoti žiūrėjimo linijas, dekoratyvinių krūmų kulises ir aikštes.

VANDENS VEIDRODIS:

- nuvalyti vandens veidrodį;
- atnaujinti cirkuliavimą;
- atnaujinti salelę;
- suformuoti prieplauką;
- skatinti tvenkinio naudojimą žiemą (čiuožykla).

FORMUOTI PASIVAIKŠČIOJIMO MARŠRUTUS:

- atnaujinti takelių tinklą, užtikrinti prieigą ir aplinkos prieinamumą, įrengti informacinius standus ir informacines nuorodas, suvokti visas dvaro ansamblio vertybes.

PARKO REPREZENTACINĖ ZONA



KONCEPCIJOS APRAŠYMAS:

Šiomis dienomis pagrindinės problemos dvaro parke susijusios su parko kintamosios ir gyvosios dalies tvarkymo darbais, taip pat su tuo, kad teritorija ilgus metus buvo pamesta ir yra žemo funkcionalumo. Parko vegetacija pasenusi, išplitusi, praradusi istorinę kompoziciją. Dėl netinkamo tvarkymo dinga daug vertingų medžių rūšių. Su laiku nukentėjo istorinės statybos ir kitos parko struktūros. Plėtros koncepcija remiasi kompleksiniu vertybių išskėlimu ir naujų funkcijų suteikimu teritorijai. Analizuojant N. Ordos istorinį akvarelinį piešinį, buvo iškelti keturi kraštovaizdį formuojantys aspektai – klasicizmo rūmai, kraštovaizdžio parko vegetacija, reljefas ir parko tvenkinio vandens veidrodys. Šie aspektai iškelti stebint istorinius vaizdus, apdorojant ir papildant turimą augaliją, formuojant aikštes, iškeliant būdingą reljefą, valant parko tvenkinį, konservuojant ir atnaujinant komplekso apstatymą. Taip pat pastatams ir parkui suteiktos naujos šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančios funkcijos. Teikiamos rekreacinio ir aktyvaus poilsio galimybės parke, užtikrinama patogi prieiga ir saugus šiukšlių naikinimas teritorijoje.


PAGRINDINĖS PARKO REPREZENTACINĖS VERTYBĖS (paradinė aikštelė):



APSTATYMO STRUKTŪRA




GEOMETRINIAI SODINIAI



PRIVAŽIAVIMO KELIAS (RATA)

ONUŠKIO RŪMAI IKI PIRMOJO PASAULINIO KARO (Šaltinis: Kultūros vertybių registras, kvr.kpd.lt)



PAGRINDINĖS ANSAMBLIO STRUKTŪROS

ONUŠKIO DVARO ANSAMBLIS (Šaltinis: Kultūros vertybių registras, kvr.kpd.lt)

REPREZENTACINĖS ZONOS KONCEPCIJA (paradinė aikštelė):

APSTATYMO STRUKTŪRA:

- atnaujinti apstatymo simetriją;
- priskirti funkcijas.

PRIVAŽIAVIMO KELIAS:

- atnaujinti kelio konfigūraciją;
- atnaujinti dangą;
- užtikrinti aplinkos prieinamumą.

ŽELDINIMAS:

- suformuoti geometrinius sodinius;
- atnaujinti istorinius sodinius.

PAGRINDINĖS ANSAMBLIO STRUKTŪROS:

- istorinių pastatų atnaujinimas, konservacija, regeneravimas istorinei struktūrai suvokti;

- naujų funkcijų suteikimas.

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreija@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Onuškio dvaro parkas Teminis ir funkcinis zonavimas
			Priedas Nr.4 ON-2 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS – REKREACINIŲ IR ŠVIEČIAMŲJŲ VEIKLŲ KONCEPCIJA



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Augalija
	Projektuojama augalija
	Dabartinė alėja, medžių eilės
	Esamas dendrologine prasme vertingas medis
	Projektuojamas medis
	Vejos teritorija, aikštelės
	Projektuojama informacinis stendas
	Projektuojama krypties nuoroda
	Proj. katedros tipo informacinis stendas
	Projektuojamos suoliukų vietos
	Projektuojama šiukšlių dėžė
	Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
	Projektuojamas transporto kelių tinklas
	Proj. gamtos vertybių ir biologinės įvairovės pažinimo maršrutai
	Proj. vieta lauko ekspozicijoms
	Proj. pažinimo elementų vaikams vieta
	Proj. bėnu rotaļu un individuālo treniņu elementi
	Proj. stacionari žalioji klasė
	Proj. perkeliama žalioji klasė
	Turima akmeninė tvora ir stulpai
	Kultūrinio paveldo riba
	Savivaldybės nuosavybės riba
EKSPLIKACIJA	
①	Rūmų griuvėsiai
②	Buvęs gyvenamasis namas
③	Buvęs ūkinis pastatas
④	Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai
⑤	Buvusi aliejaus bazė
⑥	Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo namelis
⑦	Pamatų griuvėsiai

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313

Puslapio pavadinimas

Onuškio dvaro parkas
Rekreacinių ir šviečiamųjų veiklų koncepcija

Priedas Nr.4 ON-3 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS – REKREACINIŲ VEIKLŲ TVARKYMO SPRENDIMŲ PASIŪLYMAI

REPREZENTACINĖ ZONA:
VAIZDINGOJI PARKO DALIS



RAMAUS POILSIO IR PASIVAIKŠČIOJIMŲ ZONOS – takeliai, ramaus poilsio vietos su suoliukais ir staliukais, pasivaikščiojimų, dviračių ir jodinėjimų takai

PARKO TVENKINIO TVARKYMAS – ramaus poilsio vietos, valčių prieplauka ir salelė tvenkinyje, supynės



PIEVOS ZONA



VIEŠŲJŲ RENGINIŲ ZONOS – perkeliama palapinė prekyba, scena šventėms, festivaliams ir kt. renginiams



MIŠKO PARKO ZONA



ŽAIDIMAI – vaikų žaidimų inventorių iš natūralių medžiagų

AKTYVUS POILSIS – kliūčių juostos iš natūralių medžiagų, mediniai ir natūralios tekstilės mankštinimosi įranga, tvarkomos aikštelės sporto žaidimams ir kitai veiklai

RAMUS POILSIS – vietos išskylos, vietos palapinėms, hamakai, zonos meditacijai. Baldai iš natūralios medienos ir akmens, natūralių medžiagų ir atspalvių tekstilė

GAMTOS PAŽINIMAS – pažintiniai ir interaktyvūs aplinkos dizaino objektai, informaciniai stendai, pojūčių takai. Natūralios miško biotopą atitinkančios medžiagos, danga

REPREZENTACINĖ ZONA:
PARADINĖS AIKŠTELĖS DALIS



KULTŪRINĖS ISTORINĖS VERTYBĖS - PARADINĖS AIKŠTELĖS SIMETRIJOS IR DAUGIAMEČIŲ VESTUVĖMS, KRIKŠTYNOMS, ŠVENTĖMS
PRIVAČIŲ RENGINIŲ VIETA – perkeliama tvarkymo elementai, dizaino objektai, dekoracijos
augalų atnaujinimas

MIŠKO PARKO ZONA

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com


„Dvaru ir rūmų parku Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kurio meto
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas


Onuškio dvaro parkas
Rekreacinių veiklų tvarkymo sprendimų pasiūlymai

Priedas Nr.4 ON-4 skirsnis

STACIONARUS SUOLAS VAIZDINGAJAI PARKO DALIAI [M 1:25]



LAISVAI STOVINTIS MEDINIS KRĖSLAS POILSIUI VAIZDINGAJAI PARKO DALIAI [M 1:25]




PASTABOS

- Dvaro ansamblio teritorijoje rekomenduojama naudoti vienodo dizaino (pagal formą, medžiagą ir atspalvį) tvarkymo elementus;
- Visi dydžiai pateikti metrais.

ONUŠKIO DVARO PARKAS – REKREACINIŲ VEIKLŲ TVARKYMO ELEMENTŲ PASIŪLYMAI

KRYPTIES NUORODA NR.1 [M 1:50]




ĮKVĖPIMO ŠALTINIS





Onušio dvaro ansamblio ūkio pastatas XX a. antroje pusėje

KATEDROS TIPO INFORMACINIS STENDAS NR.1


VAIZDAS IŠ PRIEKIO




VAIZDAS IŠ ŠONO



KRYPTIES NUORODA NR.2 [M 1:1]




ĮKVĖPIMO ŠALTINIS





Onušio dvaro ansamblio ūkio pastatas XX a. antroje pusėje

KATEDROS TIPO INFORMACINIS STENDAS NR.2

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO



LITERATŪRINĖ STUDIJA



INFORMACINIS STENDAS PRIE PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ

LITERATŪRINĖ STUDIJA



Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016

ŠIUKŠLIADĖŽĖ


LITERATŪRINĖ STUDIJA



Medžiaga: plienas
Atspalvis: RAL 7016


STACIONARUS SUOLAS MIŠKO PARKO DALIAI [M 1:35]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



Medžiaga: mediena
Atspalvis: natūralus medžio atspalvis

VAIZDAS IŠ ŠONO



LITERATŪRINĖ STUDIJA



PASTABOS

- Dvaro ansamblio teritorijoje rekomenduojama naudoti vienodo dizaino (pagal formą, medžiagą ir atspalvį) tvarkymo elementus;
- Visi dydžiai pateikti metrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Onušio dvaro parkas
Rekreacinių veiklų tvarkymo elementų pasiūlymai

Priedas Nr.4 ON-6 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS – MOKOMOSIOS VEIKLOS KONCEPCIJA – POJŪČIŲ TAKAS

NUOTAIKAI



Gamtos stebėjimas ir pažinimas



Kūrybingumo išraiškos




Bendradarbiavimas



ŽAIDIMŲ ĮRANGOS SPRENDIMAI

1. VABZDŽIŲ NAMELIS [M 1:25]




Vabzdžių namelis šakų išsišakojime

2. ROTUOJANČIŲ ELEMENTŲ DĖLIONĖ [M 1:50]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

VAIZDAS IŠ ŠONO




3. ĮVAIRIŲ MEDŽIAGŲ PAŽINIMAS [M 1:50]


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

VAIZDAS IŠ ŠONO

GALINIS VAIZDAS




STENDO PLOKŠTELĖS ANTRAŠTĖ



4. ŪGIO MATUOKLĖ [M 1:50]


VAIZDAS IŠ PRIEKIO

VAIZDAS IŠ ŠONO



5. PIRAMIDŽIŲ STATYBOS [M 1:25]

VIRŠUTINIS VAIZDAS




LITERATŪRINĖ STUDIJA



6. DĖŽĖS EKSPERIMENTAMS SU AUGALAIS [M 1:25]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO


LITERATŪRINĖ STUDIJA



7. DIDINIMO STIKLAS [M 1:25]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

LITERATŪRINĖ STUDIJA



PASTABOS

1. Visi dydžiai pateikti metrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313


Puslapio
pavadinimas

Onuškio dvaro parkas
Mokomosios veiklos koncepcija – pojūčių takas


Priedas Nr.4 ON-7 skirsnis

1. SUOLAI [M 1:50]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VIRŠUTINIS VAIZDAS




LITERATŪRINĖ STUDIJA




2. SCENA [M 1:50]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VIRŠUTINIS VAIZDAS




LITERATŪRINĖ STUDIJA




Scenos gale – lengva konstrukcija, kaip lenta (galima piešti foną arba dekoraciją). Pačios lentos forma meniška, pavyzdžiui, miško arba dvaro siluetas

3. KLAUSYTOJŲ SUOLIUKAI [M 1:25]

VAIZDAS IŠ PRIEKIO




VIRŠUTINIS VAIZDAS




4. PASAKOTOJO KĖDĖ M 1:25

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VIRŠUTINIS VAIZDAS



LITERATŪRINĖ STUDIJA



PASTABOS

1. Visi dydžiai pateikti metrais.

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com


„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Onuškio muižas parks
Mokomosios veiklos koncepcija – žalioji klasė

Priedas Nr.4 ON-8 skirsnis

ONUŠKIO DVARO PARKAS – FUNKCINIO PLANAVIMO KONCEPCIJA




SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Augalija
	Teritorijos reljefas
	Projektuojama medžių grupė
	Piketuojama gėlių lysvė
	Dabartinė alėja, medžių eilės
	Esamas dendrologinė prasme vertingas medis
	Projektuojamas medis
	Vejos teritorija, aikštelės
	Projektuojama aikštelė
	Zona, kurioje visiškai užtikrinamas aplinkos prieinamumas
	Projektuojama informacinis stendas
	Projektuojama krypties nuoroda
	Proj. katedros tipo informacinis stendas
	Projektuojamas įėjimas / prieiga
	Projektuojamas įvažiavimas
	Įėjimo taškai parko teritorijoje
	Turimas kelių tinklas
	Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
	Transporto kelių tinklas dvaro ansamblio teritorijoje
	Transporto eismo kryptis
	Proj. vieta lauko ekspozicijoms
	Projektuojamos suoliukų vietos
	Projektuojama šiukšlių dėžė
	Žiūrėjimo linija
	Turima akmeninė tvora
	Medinė tvora ganykloms
	Projektuojamas medinis tiltelis
	Savivaldybės nuosavybės riba
	Kultūrinio paveldo riba
	Leidžiamas oficialaus transporto judėjimas esant būtinybei
EKSPLIKACIJA	
①	Rūmų griuvėsiai
②	Buvęs gyvenamasis namas
③	Buvęs ūkinis pastatas
④	Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai
⑤	Buvusi aliejaus bazė
⑥	Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo namelis
⑦	Pamatų griuvėsiai
Onuškio dvaro parkas Funkcinio planavimo koncepcija	
Priedas Nr.4 ON-9 skirsnis	

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kurio metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

STOVĒJIMO AIKŠTELĒS DETALIZAVIMAS



STOVĒJIMO AIKŠTELĒS SCHEMA



Auto stovējimo vieta planuojama parko A dalyje, buvusioje vaismedžių sodo vietoje, prie kelio. Stovėjimo aikštelėje planuojama 10 lengvųjų automobilių stovėjimo vietų kasdien atvažiuojantiems lankytojams su ekologiškos trinkelės danga. Renginių metu stovėjimo aikštelėje galima pastatyti iki 120 lengvųjų automobilių ir 2 autobusus ant sutvirtintos vejos, kuri numatyta retesniai naudojimui. Želdinti planuojama ir medžiais, ir krūmais, kurie užtikrina šėšėlį ir termoreguliaciją. Skiriamosioje juostoje tarp stovėjimo vietos ir renginiams skirtos piešos planuojama sodinti obelis – prisimenant istorinį obelių sodą šioje parko dalyje.

PASTABOS

- 1. Į stovėjimo aikštelės sprendimą įtraukiama 120 lengvųjų automobilių stovėjimo vietų (3 stovėjimo vietos planuojamos žmonėms, turintiems ypatingų poreikių) ir 2 autobusų stovėjimo vietos;
- 2. Visi dydžiai pateikti metrais.



Pasodinti medžiai



Ekoloģinēs trinkelēs danga



Žaluma stovējimo danga

PASIŪLYMAI PARKO TAKELIAMS ĪRENGTI


GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS



Žvyro danga Elējos dvaro parke, 2018 metų nuotrauka

Dangos pjūvis	Dangos konstrukcija	Storis, cm
1. 2. 3.	1. Smulkintas žvyras (0-25)	7-8
	2. Skaldos mišinys (0-45)	7-8
	3. Turimas žvyras	-

Žvyro dangos konstrukcija



PASIŪLYMAI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS DANGAI MIŠKO PARKO ZONOJE

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS




Žievės mulčiaus dangos žaidimų aikštelė

PASIŪLYMAS PARADINĖS AIKŠTELĖS DANGAI

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS



Granito kelias



PASIŪLYMAI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS DANGAI VAIZDINGOJI PARKO DALIS

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS




Guminės dangos žaidimų aikštelė

PASIŪLYMAI MEDINIAM LIEPTELIUI

GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDYS




Parko drėgnose vietose įrengiamas medinis lieptelis




PASTABOS

1. Visi dydžiai pateikti metrais.

ŽELDINIMO PRINCIPAI
 DAUGIAPAKOPIAI SODINIAI



PAGRINDINIS PARKO KRAŠTOVAIZDŽIO TOLIMŲJŲ ŽIŪRĖJIMO LINIJŲ FORMAVIMO PRINCIPAS




- GAIRĖS:
1. Formuoti žiūrėjimo linijos kraštus, išskyrus vaizdui trukdančius medžius, krūmus ir papildant, daugiausia, didesnio ir mažesnio dydžio krūmų grupėmis ir žemais medžiais, pavyzdžiui, gudobelėmis (*Crataegus submollis*);
 2. Formuoti naujas žiūrėjimo linijas, vadovaujantis kraštovaizdžio teorija ir parko charakteristika;
 3. Žiūrėjimo linijas formuoti dinamiškas, papildant atskirai stovinčiais medžiais ir žydinčiais krūmais;
 4. Žiūrėjimo linijų aikšteles reguliariai šienauti, formuojant vingiuotą pjovimo liniją palei žiūrėjimo linijos kraštą formuojančius medžius;
 5. Formuoti parko ribą dengiančius sodinius, sodinant įvairaus dydžio medžius ir krūmų grupes.



VIRŠŪNIŲ IR ĮJĖIMŲ ŽELDINIMAS




Dabar – mažaverčiais medžiais apaugusi aikštelė



Mažaverčių medžių likvidavimas, turimų vertingų medžių tvarkymas, žiūrėjimo linijų formavimas




Turimų medžių papildymas dekoratyviniais augalais, vaizdingos aikštelės kraštų formavimas




Vaizdas į reljefo pakyloje esančius rūmus su parko ribą dengiančiais augalais

TOLESNIŲ IR ARTIMESNIŲ ŽIŪRĖJIMO LINIJŲ FORMAVIMAS



Žiūrėjimo linijos, vaikstant pėsčiųjų takais, uždengtos augalija, nuo kelių atskirtos erdvės formavimas



Gerosios praktikos pavyzdys: vaizdingojo parko *Dolna krupa* želdinimas



Gerosios praktikos pavyzdys: vaizdingojo parko *Claremount* želdinimas

SIA „Veido vidi“ Reg. Nr. LV43603058426 Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001 tel.: +371 22007585 el. paštas: kristine.dreija@gmail.com	„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“ „Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų laiku“ Nr. LL-313	Puslapio pavadinimas	Onuškio dvaro parkas Pasiūlymai
Priedas Nr.4 ON-12 skirsnis			

ONUŠKIO DVARO PARKAS – PĒSČIŪJŪ IR TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Vandens telkiniai, tvenkiniai
	Dvaro istorinis apstatymas
	Istorinių pastatų pamatų griuvėsiai
	Kiti statiniai
	Augalija
	Projektuojama augalija
	Dabartinė alėja, medžių eilės
	Projektuojamas medis
	Vejos teritorija, aikštelės
	Projektuojamos suoliukų vietos
	Projektuojamas pėsčiųjų takų tinklas
	Projektuojamas transporto kelių tinklas
	Proj. pėsčiųjų maršrutas
	Proj. dviračių maršrutas
	Projektuojamas pristatymo, tvarkymo, operatyvaus transporto srautas
	Proj. jojimo maršrutas
	Projektuojamas įėjimas / prieiga
	Projektuojamas įvažiavimas
	Transporto eismo kryptis
	Turima akmeninė tvora
	Projektuojama informacinis stendas
	Projektuojama krypties nuoroda
	Proj. katedros tipo informacinis stendas
	Kultūrinio paveldo riba
	Savivaldybės nuosavybės riba

EKSPLIKACIJA	
①	Rūmų griuvėsiai
②	Buvęs gyvenamasis namas
③	Buvęs ūkinis pastatas
④	Buvusio ūkinio pastato griuvėsiai
⑤	Buvusi aliejaus bazė
⑥	Šunų prižiūrėtojo / šunų augintojo namelis
⑦	Pamatų griuvėsiai

SIA „Veido vidi“
Reg. Nr. LV43603058426
Adresas: Asteru g. 14a-49, Jelgava, LV-3001
tel.: +371 22007585
el. paštas: kristine.dreija@gmail.com

„Dvarų ir rūmų parkų Žiemgalos planavimo regione ir
Panevėžio bei Šiaulių apskrityse tyrimas“
„Nuotaikinga kelionė po dvarų parkus bet kuriuo metų
laiku“ Nr. LL-313

Puslapio
pavadinimas

Onuškio dvaro parkas
Pėsčiųjų ir transporto eismo organizavimo schema

Priedas Nr.4 ON-13 skirsnis